

# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Opere di completamento di due fabbricati per complessivi n.20 (10+10) alloggi ERP siti in Via Guidoni snc, loc Istia D'Ombrone nel Comune di Grosseto (PEEP n.12 STIACCOLE LOTTO 3)  
ARCHITETTONICO\_EDIFICIO\_2

**COMMITTENTE:** EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA spa

Data, 28/08/2018

**IL TECNICO**  
Giuliano arch Bontempo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
	<b>murature (Cat 2)</b>							
1 AA_02_01	LATERIZIO_BLOCCO_SPESSORE_ cm.30_Fornitura e posa in oper ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. LATERIZIO_BLOCCO_SPESSORE_ cm.30_Fornitura e posa in opera di muratura non portante a una testa eseguita con elementi in laterizio in blocco laterizio forato generico foratura 45% ... tero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. completamento/ripassatura e ammorsamenti PIANO PRIMO divisorio tipologia II lato giardino *(lung.=0,98+0,54) scarico cucina tipologia III scarico bagni/pilozzo tipologia I tamponatura tipologia I PIANO SECONDO divisorio tipologia IV lato giardino *(lung.=0,98+0,54) scarico bagni/pilozzo tipologia V scarico cucina tipologia V divisorio lato strada tipologia IV *(lung.=0,53+0,73) tamponatura tipologia V/IV PIANO TENDITOIO/SOTTOTETTO scarico bagni completamento logge completamento logge ripristino pareti aperture tenditoi *(lung.=2,47+1,5) ripristino pareti aperture tenditoi *(lung.=2,54+1,79) muro di spina colmo (con passaggi per ispezione) *(lung.=4,85+5,03) muro di spina colmo (con passaggi per ispezione)							
	SOMMANO m²					146,35	55,01	8'050,71
2 AA_02_02	LATERIZIO_BLOCCO_SPESSORE_ cm.20_Fornitura e posa in oper ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. LATERIZIO_BLOCCO_SPESSORE_ cm.20_Fornitura e posa in opera di muratura non portante a una testa eseguita con elementi in laterizio in blocco alveolato semipieno per murature isolan ... tero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. completamento/ripassatura e ammorsamenti PIANO TERRA scarico cucine in corrispondenza del vano scale *(lung.=1+1) PIANO PRIMO scarico cucine/pilozzo tipologia III completamento/ripristino ammorsamenti *(lung.=0,53+0,5+1,05+0,32*2) PIANO SECONDO scarico cucine/pilozzo tipologia V completamento/ripristino ammorsamenti *(lung.=0,53+0,57+3*0,5+0,25) PIANO TENDITOIO/SOTTOTETTO scarico cucine in corrispondenza del vano scale *(lung.=1,06+1) scarico in corrispondenza del pianerottolo							
	SOMMANO m²					66,70	45,72	3'049,52
3 AA_02_03	LATERIZIO_TRAMEZZO_SPESSORE_ cm.8_SOLO POSA_Posa in opera ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. LATERIZIO_TRAMEZZO_SPESSORE_ cm.8_SOLO POSA_Posa in opera di muratura per divisori interni (tramezzo) con fornitura della sola malta e eseguita con elementi in laterizio in lateriz ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. completamento/ripassatura e ammorsamenti PIANO TERRA cassette scarichi *(lung.=0,33+0,30+0,33) cassette autorimesse *(lung.=0,19+0,27+0,19) cassette autorimesse *(lung.=0,19+0,22) cassette autorimesse *(lung.=0,45+0,11) cassette scarico interno vano enel							
	SOMMANO m²					19,93		11'100,23
	<b>A RIPORTARE</b>					19,93		11'100,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					19,93		11'100,23
	van1 interno controfodere comando telefono *(lung.=(1,83+0,56+0,56)+(1,83+0,56+0,56)) cavedi comando telefono *(lung.=(1,205+0,25)+(1,205+0,25))		5,90 2,91		2,400 2,400	14,16 6,98		
	SOMMANO m²					41,07	23,62	970,07
4 AA_02_04	LATERIZIO_SPESSORE_ cm.5_Fornitura e posa in opera di mur ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. LATERIZIO_SPESSORE_ cm.5_Fornitura e posa in opera di muratura per interni (controparete) eseguita con elementi in laterizio in foratella da divisori _spessore 5 cm_Massa (Kg/m3) 8 ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. completamento/ripassatura e ammorsamenti							
	PIANO PRIMO scarico lavatrice/ventilazione tipologia I *(lung.=0,43+0,27) fodera cucina tipologia I completamento canna fumaria tipologia I *(lung.=0,13+0,08)	2,00 2,00 2,00	0,70 0,54 0,21		2,870 2,870 2,870	4,02 3,10 1,21		
	PIANO SECONDO completamenti canna fumaria tipologia *(lung.=0,13+0,08)	2,00	0,21		2,850	1,20		
	PIANO TENDITOIO/SOTTOTETTO chiusura scarico	2,00	0,81		1,882	3,05		
	SOMMANO m²					12,58	38,93	489,74
5 AA_02_05	LATERIZIO_MURATURA_A_CASSETTA_Fornitura e posa in opera d ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. LATERIZIO_MURATURA_A_CASSETTA_Fornitura e posa in opera di muratura in elevazione di pareti a cassetta a intercapedine massima di cm.10 (doppio tavolato) eseguita con elementi in ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. per completamenti/ripassature/ammorsamenti							
	PIANO TERRA scarico lavatrice/ventilazione scarico lavatrice/ventilazione mazzette aperture scale condominiali *(lung.=0,25+0,25)	2,00 2,00 2,00	1,20 0,78 0,50		2,400 2,400 2,400	5,76 3,74 2,40		
	PIANO PRIMO aperture appartamenti tipologie I *(lung.=0,16+0,16) aperture appartamenti tipologie II *(lung.=0,16+0,16) aperture appartamenti tipologie III *(lung.=0,16+0,16) divisorio tipologia I/III *(lung.=1,00+0,7+1,00) divisorio tipologia I/II divisorio tipologia II/II *(lung.=0,50+1,13)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00	0,32 0,32 0,32 2,70 1,00 1,63		2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870	1,84 1,84 1,84 15,50 5,74 4,68		
	PIANO SECONDO aperture appartamenti tipologia IV *(lung.=0,16+0,16) aperture appartamenti V *(lung.=0,16+0,16) divisorio IV/V *(lung.=1,00+1,00) divisorio appartamenti IV/IV *(lung.=0,74+0,63+0,63)	2,00 2,00 2,00 1,00	0,32 0,32 2,00 2,00		2,850 2,850 2,850 2,850	1,82 1,82 11,40 5,70		
	PIANO TERZO (TENDITOIO/SOTTOTETTO) aperture tenditoio *(lung.=0,16+0,16)	2,00	0,32		2,400	1,54		
	SOMMANO m²					65,62	50,91	3'340,71
6 AA_02_06	LATERIZIO_DOPPIO UNI cm.25x12x12_Fornitura e posa in oper ... perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo LATERIZIO_DOPPIO UNI cm.25x12x12_Fornitura e posa in opera di muratura non portante a una testa eseguita con elementi in laterizio a doppio DOPPIO UNI cm.25x12x12 murati con malta ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo completamento/ripassatura e ammorsamenti							
	PIANO TERRA parete porta autoclave *(lung.=1,70+0,12) vano enel *(lung.=1,75+0,32+0,32+2,35) mazzette aperture garage/porta telecom *(lung.=0,15+0,15)		1,82 4,74 0,30		2,400 2,400 2,400	4,37 22,75 8,64		
	PIANI ABITAZIONI rivestimento canne fumarie *(lung.=0,73+0,56+0,56+0,52)	4,00	2,37		2,850	27,02		
	<b>A RIPORTARE</b>					62,78		15'900,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					62,78		15'900,75
	rivestimento canne fumarie *(lung.=0,38+0,38) SCALE COMUNI AI PIANEROTTOLI parete porta ascensore ai pianerottoli *(H/peso=2,4+2,87+2,85+2,3) PIANO SOTTOTETTO/TENDITOIO cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=2*(0,38+0,56))*(H/peso=(1,02+1,21)/2) cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=(0,36+0,81)*2)*(H/peso=(1,95+2,06)/2) cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=(0,54+0,42)*2)*(H/peso=(1,95+2,06)/2) cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=(0,38+0,95)*2)*(H/peso=(2,09+1,88)/2) cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=0,34+0,49+0,1+0,23)*(H/peso=(0,4+0,51)/2) cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=0,34*4)*(H/peso=(0,4+0,51)/2) cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=0,34*3)*(H/peso=(0,37+0,26)/2) cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=0,34*3)*(H/peso=(0,31+0,20)/2) cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=0,34+0,45+0,34)*(H/peso=(0,97+0,83)/2) cassette canne fumarie *(lung.=(0,54*4))*(H/peso=(0,27+0,42)/2) cassette canne fumarie *(lung.=(0,575+0,54)*2)*(H/peso=(0,42+0,60)/2) cassette canne fumarie *(lung.=(0,42+0,54+0,42))*(H/peso=(0,42+0,60)/2) muri divisori gattaiolato *(H/peso=(1,76+0,15)/2) muri divisori gattaiolato *(H/peso=(1,13+0,15)/2) muro divisorio sottotetto *(H/peso=(1,62+0,15)/2) muro divisorio sottotetto COPERTURA cordolo di bordo di copertura (su inghisaggio vedi voce coperture) ripassatura muretto tetti piani *(lung.=(0,5+3,29+6,97+2,92)+(0,5+3,29+8,8+2,3)) A_cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=2*(0,53+0,53))*(H/peso=(0,52+0,34)/2) B_cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=(0,56+0,66)*2)*(H/peso=(0,89+0,77)/2) C_cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=0,56+0,66+0,66)*(H/peso=(0,77+0,89)/2) D_cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=(0,61+0,71)*2)*(H/peso=(0,47+0,24)/2) E_cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=(0,61+0,71)) 1_cassette canne fumarie *(lung.=(0,53+0,53)*2)*(H/peso=(1,77+1,59)/2) 2_cassette canne fumarie *(lung.=(0,53+0,53)*2)*(H/peso=(1,48+1,68)/2) 3_cassette canne fumarie_alta_prima parte *(lung.=(0,53+0,53+0,53))*(H/peso=(3,13+3,31)/2) 3_cassette canne fumarie_alta_seconda parte *(lung.=(0,53+0,53)*2)  SOMMANO m²	8,00	0,76		2,850	17,33		
		2,00	1,50		10,420	31,26		
		2,00	1,88		1,115	4,19		
		2,00	2,34		2,005	9,38		
		2,00	1,92		2,005	7,70		
		1,00	2,66		1,985	5,28		
		2,00	1,16		0,455	1,06		
		2,00	1,36		0,455	1,24		
		2,00	1,02		0,315	0,64		
		2,00	1,02		0,255	0,52		
		2,00	1,13		0,900	2,03		
		2,00	2,16		0,345	1,49		
		2,00	2,23		0,510	2,27		
		2,00	1,38		0,510	1,41		
		2,00	5,20		0,955	9,93		
		2,00	3,37		0,640	4,31		
		1,00	4,86		0,885	4,30		
		1,00	4,66		0,955	4,45		
		4,00	6,70		0,300	8,04		
		2,00	28,57		0,300	17,14		
		2,00	2,12		0,430	1,82		
		2,00	2,44		0,830	4,05		
		2,00	1,88		0,830	3,12		
		1,00	2,64		0,355	0,94		
		2,00	1,32		0,960	2,53		
		2,00	2,12		1,680	7,12		
		2,00	2,12		1,580	6,70		
		2,00	1,59		3,220	10,24		
		2,00	2,12		0,630	2,67		
						235,94	38,97	9'194,58
7 AA_02_07	LATERIZIO_TRAMEZZO_SPESSORE_cm.8_Fornitura e posa in ope ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. LATERIZIO_TRAMEZZO_SPESSORE_cm.8_Fornitura e posa in opera di muratura per divisori interni (tramezzo) eseguita con elementi in laterizio in laterizio in mattoni forati da 8 cm_sp ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. completamento/ripassatura e ammorsamenti  PIANO TERRA chiusura sottoscala *(lung.=1,30+1,25) scarico/ventilazione parete porta contatore acqua parete garage scarico parete garage scarico controfodera comandi enel *(lung.=1,75+0,2) controfodera comandi acquedotto *(lung.=1,57+0,27+0,27) PIANO PRIMO scarico lavatrice tipologia I scarico cucina tipologia III scarico lavatrice tipologia III *(lung.=0,33+0,26+0,33) spalletta cucina tipologia III completamento soggiorno tipologia III completamento bagno tipologia I *(lung.=0,5+0,5) chiusura pilastro camera tipologia III *(lung.=0,63+0,63)	2,00	2,55		0,975	4,97		
		2,00	0,95		2,400	4,56		
		1,00	1,57		2,400	3,77		
		1,00	1,95		2,400	4,68		
		2,00	2,31		2,400	11,09		
		2,00	1,95		2,400	9,36		
		1,00	2,11		2,400	5,06		
		2,00	0,46		2,870	2,64		
		2,00	1,25		2,870	7,18		
		2,00	0,92		2,870	5,28		
		2,00	0,25		2,870	1,44		
		2,00	0,25		2,870	1,44		
		2,00	1,00		2,870	5,74		
		2,00	1,26		2,870	7,23		
	<b>A RIPORTARE</b>					74,44		25'095,33



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							29'772,73
	<b>impermeabilizzazioni (Cat 3)</b>							
8 AA_03_01	PREPARAZIONE_SUPPORTO_IMPERMEABILIZZAZIONE_Opere necessar ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PREPARAZIONE_SUPPORTO_IMPERMEABILIZZAZIONE_Opere necessarie per la posa sul supporto esistente dei successivi sistemi per l'impermeabilizzazione (a membrana e/o malta bicomponente) ... per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. COPERTURA INCLINATA converse lato tenditoio tipo lato 1 *(lung.=6,70+2,92+0,5+6,36) converse lato tenditoio tipo lato 2 *(lung.=6,70+6,70+2,3+0,5) converse lato tenditoio 2 *(lung.=6,7+6,7) PIANO PRIMO TIPOLOGIA I balcone balcone balcone balcone TIPOLOGIA II balcone TIPOLOGIA III balcone balcone <b>a detrarre cemento *(lung.=0,5+1,74)</b> PIANO SECONDO TIPOLOGIA IV balcone balcone balcone <b>a detrarre cemento</b> balcone balcone <b>a detrarre cemento</b> TIPOLOGIA V balcone balcone balcone balcone <b>a detrarre cemento *(lung.=1,74+0,5)</b> TENDITOI PIANO TERZO logge tenditoi FONDI FOSSA ASCENSORE n.2 fondi fossa *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1,500+0,25) n.2 fondi fossa *(par.ug.=1*2)*(H/peso=1,500+0,25) n.2 fondi fossa lato porta *(par.ug.=1*2) n.2 fondi fossa fondo *(par.ug.=1*2) terminali canna ascensore terminali canna ascensore risvolto verticale terminali canna ascensore *(lung.=3,1+3,1+2,2+2,2) BAGNO DISABILI <b>bagno disabili</b>							
	Sommano positivi m <sup>2</sup>					212,50		
	Sommano negativi m <sup>2</sup>					-2,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					210,30	10,02	2'107,21
9 AA_03_02	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante ... °C, spessore mm 4, in doppio strato con primer preliminare SISTEMA_IMPERMEABILIZZAZIONE_MEMBRANA_DOPPIOSTRAT O_PRIMER_Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, a ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. COPERTURA INCLINATA converse lato tenditoio tipo lato 1 converse lato tenditoio tipo lato 2 converse lato tenditoio 2 PIANO PRIMO							
	<b>A RIPORTARE</b>					40,72		31'879,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					40,72		31'879,94
	<b>TIPOLOGIA I</b>							
	balcone	2,00	2,65	0,830		4,40		
	balcone	2,00	3,35	0,730		4,89		
	balcone	2,00	2,65	0,830		4,40		
	balcone	2,00	0,73	3,300		4,82		
	<b>TIPOLOGIA II</b>							
	balcone	2,00	2,65	1,810		9,59		
	<b>TIPOLOGIA III</b>							
	balcone	2,00	1,33	4,850		12,90		
	balcone	2,00	0,50	2,970		2,97		
	a detrarre cemento *(lung.=0,5+1,74)	-2,00	2,24	0,150		-0,67		
	<b>PIANO SECONDO</b>							
	<b>TIPOLOGIA IV</b>							
	balcone	2,00	2,65	0,880		4,66		
	balcone	2,00	0,73	3,500		5,11		
	balcone	2,00	2,65	1,580		8,37		
	a detrarre cemento	-2,00	1,42	0,150		-0,43		
	balcone	2,00	1,33	5,580		14,84		
	balcone	2,00	0,50	2,650		2,65		
	a detrarre cemento	-2,00	1,43	0,150		-0,43		
	<b>TIPOLOGIA V</b>							
	balcone	2,00	2,65	0,850		4,51		
	balcone	2,00	0,73	3,350		4,89		
	balcone	2,00	1,33	4,850		12,90		
	balcone	2,00	0,50	2,970		2,97		
	a detrarre cemento *(lung.=1,74+0,5)	-2,00	2,24	0,150		-0,67		
	<b>TENDITOI PIANO TERZO</b>							
	logge tenditoi	4,00	2,61	1,520		15,87		
	<b>TERMINALE CANNA ASCENSORE</b>							
	parte in piano	2,00	3,10	2,200		13,64		
	risvolto verticale *(lung.=3,1+2,2+3,1+2,2)	2,00	10,60	0,200		4,24		
	<b>RIPASSATURA TETTO PIANO</b>							
	in corrispondenza dei tubi pluviali *(par.ug.=2*4)	8,00	1,50	1,500		18,00		
	in corrispondenza dei tubi pluviali	2,00	0,93	2,770		5,15		
	angoli esterni *(lung.=3,73+0,67+0,71+1,15+5,56+0,53+4,905+4,905+4,3+5,8+0,29)	2,00	32,55	0,200		13,02		
	angoli esterni	2,00	0,38	1,550		1,18		
	Sommano positivi m²					216,69		
	Sommano negativi m²					-2,20		
	<b>SOMMANO m²</b>					214,49	24,99	5'360,11
10 AA_03_03	<b>SISTEMA IMPERMEABILIZZAZIONE_MALTABICOMPONENTE_Fornitura</b> ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. <b>SISTEMA IMPERMEABILIZZAZIONE_MALTABICOMPONENTE_Fornitura</b> e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazioni ed incollaggi impermeabili (tipo mapelas ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. <b>TENDITOI</b> pavimento tenditoio pavimento tenditoio pavimento tenditoio pavimento tenditoio pavimento tenditoio <b>BAGNO DISABILE</b> bagno disabili							
	<b>SOMMANO m²</b>					84,08	36,67	3'083,21
11 AA_03_04	<b>SISTEMA IMPERMEABILIZZAZIONE_MALTABICOMPONENTE_CONTROSPIN</b> ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. <b>SISTEMA IMPERMEABILIZZAZIONE_MALTABICOMPONENTE_CONTROSPINTA_Fornitura</b> e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione di superfici in cls sogge ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le							
	<b>A RIPORTARE</b>							40'323,26





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							41'761,05
	<b>isolanti (Cat 4)</b>							
12 AA_04_02	RICOLLOCAZIONE_PANNELLI_ISOLANTI_Posa in opera, con tutt ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. RICOLLOCAZIONE_PANNELLI_ISOLANTI_Posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellul ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PIANO SECONDO							
	parte appartamento tipologia IV scala A							
	camera piccola				9,320	9,32		
	camera piccola				9,200	9,20		
	camera grande				14,380	14,38		
	parte soggiorno		3,96	1,600		6,34		
	Parziale m²					39,24		
	parte appartamento tipologia V scala B							
	camera grande				17,900	17,90		
	camera grande				14,200	14,20		
	parte camera grande		3,11	4,300		13,37		
			1,58	0,230		0,36		
	Parziale m²					45,83		
	SOMMANO m²					85,07	5,32	452,57
13 AA_04_03	PANNELLI_ISOLANTI_XPS_IN CANTIERE_Posa in opera, con tutt ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PANNELLI_ISOLANTI_XPS_IN CANTIERE_Posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellul ... ero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	lastra cm3	165,00	0,60	1,250		123,75		
	lastra cm2	120,00	0,60	1,250		90,00		
	SOMMANO m²					213,75	2,62	560,03
14 AA_04_04	PANNELLI_ISOLANTI_XPS_3cm_Fornitura e posa in opera, con ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PANNELLI_ISOLANTI_XPS_3cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a ce ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	PIANO PRIMO (APPARTAMENTI)							
	tipologia I *(H/peso=42,55+0,375)	2,00			42,925	85,85		
	tipologia II *(H/peso=62,19+0,47)	2,00			62,660	125,32		
	tipologia III *(H/peso=68,555+0,56)	2,00			69,115	138,23		
	pianerottolo 2 (ingresso appartamenti)	2,00			7,825	15,65		
	a detrarre pannelli ricollocati (vedi voci precedenti)				-123,750	-123,75		
	Sommano positivi m²					365,05		
	Sommano negativi m²					-123,75		
	SOMMANO m²					241,30	6,40	1'544,32
15 AA_04_05	PANNELLI_ISOLANTI_XPS_2cm_Fornitura e posa in opera, con ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PANNELLI_ISOLANTI_XPS_2cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a ce ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	PIANO SECONDO (APPARTAMENTI)							
	<b>A RIPORTARE</b>							44'317,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							44'317,97
	tipologia IV *(H/peso=78,435+0,6665)	2,00			79,102	158,20		
	tipologia V *(H/peso=91,665+0,735)	2,00			92,400	184,80		
	pianerottolo 3 (ingresso appartamenti)	2,00			6,310	12,62		
	a detrarre parte pannelli ricollocati (vedi voci precedenti)				-85,070	-85,07		
	a detrarre parte pannelli ricollocati (vedi voci precedenti)				-90,000	-90,00		
	Sommano positivi m²					355,62		
	Sommano negativi m²					-175,07		
	SOMMANO m²					180,55	5,32	960,53
16 AA_04_06	BARRIERA_VAPORE_Fornitura e posa in opera di membrana BAR ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. BARRIERA_VAPORE_Fornitura e posa in opera di membrana BARRIERA VAPORE in foglio di alluminio impermeabile e non corrodibile permeabilità al vapore con coefficiente di conducibilità ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PIANO TERZO (TENDITOI) pavimento tenditoio pavimento tenditoio pavimento tenditoio pavimento tenditoio pavimento tenditoio pavimento tenditoio ingresso sottotetti *(par.ug.=2*2)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	2,03 1,85 2,80 2,82 1,00 1,04	6,630 1,020 4,800 3,050 1,750 0,300		26,92 3,77 26,88 17,20 3,50 1,25		
	SOMMANO m²					79,52	3,60	286,27
17 AA_04_07	PANNELLI_ISOLANTL_XPS_6cm_Fornitura e posa in opera, con ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PANNELLI_ISOLANTL_XPS_6cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a ce ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PIANO TERZO (TENDITOI) pavimento tenditoio pavimento tenditoio pavimento tenditoio pavimento tenditoio pavimento tenditoio pavimento tenditoio ingresso sottotetti *(par.ug.=2,00*2)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00	2,03 1,85 2,80 2,82 1,00 1,04	6,630 1,020 4,800 3,050 1,750 0,300		26,92 3,77 26,88 17,20 3,50 1,25		
	SOMMANO m²					79,52	10,21	811,90
18 AA_04_09	ROTOLO_LANA_VETRO_8cm_Fornitura e posa in opera, con tutt ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. ROTOLO_LANA_VETRO_8cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, di rotolo lana vetro ovvero feltro in lana di vetro ... per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.  SOTTOTETTO piano sottotetto parte centrale piano sottotetto parte centrale piano sottotetto lati piano sottotetto lati piano sottotetto gattaiolati piano sottotetto gattaiolati							
	SOMMANO m²					320,89	4,91	1'575,57
19 AA_04_10	PANNELLO_LANA_VETRO_5cm_Fornitura e posa in opera, con tu ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PANNELLO_LANA_VETRO_5cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, di PANNELLO autoportante in LANA di VETRO non idr ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e							
	<b>A RIPORTARE</b>							47'952,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							47'952,24
	le indicazioni della DL. per completamenti/ripassature/ammorsamenti							
	PIANO TERRA							
	scarico lavatrice/ventilazione	2,00	1,20		2,400	5,76		
	scarico lavatrice/ventilazione	2,00	0,78		2,400	3,74		
	mazzette aperture scale condominiali *(lung.=0,25+0,25)	2,00	0,50		2,400	2,40		
	PIANO PRIMO							
	aperture appartamenti tipologie I *(lung.=0,16+0,16)	2,00	0,32		2,870	1,84		
	aperture appartamenti tipologie II *(lung.=0,16+0,16)	2,00	0,32		2,870	1,84		
	aperture appartamenti tipologie III *(lung.=0,16+0,16)	2,00	0,32		2,870	1,84		
	divisorio tipologia I/III *(lung.=1,00+0,7+1,00)	2,00	2,70		2,870	15,50		
	divisorio tipologia I/II	2,00	1,00		2,870	5,74		
	divisorio tipologia II/II *(lung.=0,50+1,13)	1,00	1,63		2,870	4,68		
	PIANO SECONDO							
	aperture appartamenti tipologia IV *(lung.=0,16+0,16)	2,00	0,32		2,850	1,82		
	aperture appartamenti V *(lung.=0,16+0,16)	2,00	0,32		2,850	1,82		
	divisorio IV/V *(lung.=1,00+1,00)	2,00	2,00		2,850	11,40		
	divisorio appartamenti IV/IV *(lung.=0,74+0,63+0,63)	1,00	2,00		2,850	5,70		
	PIANO TERZO (TENDITOIO/SOTTOTETTO)							
	aperture tenditoio *(lung.=0,16+0,16)	2,00	0,32		2,400	1,54		
	SOMMANO m²					65,62	6,49	425,87
20 AA_04_11	PANNELLO_ISOLANTI_XPS_5cm_Fornitura e posa in opera, con ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PANNELLO_ISOLANTI_XPS_5cm_Fornitura e posa in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, di pannelli in polistirene espanso estruso a ce ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	PIANO TERRA							
	ripassatura muro contro parete ascensore *(lung.=(0,95+1,1+0,56)+0,38)	2,00	2,99		2,400	14,35		
	PIANO PRIMO							
	ripassatura muro contro parete ascensore *(lung.=0,22+0,26)	2,00	0,48		2,870	2,76		
	SOMMANO m²					17,11	8,95	153,13
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	<b>A RIPORTARE</b>							48'531,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							48'531,24
21 AA_05_01	<p style="text-align: center;"><b>intonaci interni (Cat 5)</b></p> <p>INTONACO_INTERNI_Fornitura e posa in opera di tutti i mat ... tto esecutivo e le indicazioni della DL. ....spessore 2cm</p> <p>INTONACO_INTERNI_Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione di intonaco al civile liscio per interni eseguiti a macchina con malta bastarda premi ... oro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.spessore circa 2cm</p> <p><b>PARTI VERTICALI</b></p> <p><b>PIANO TERRA</b></p> <p>pareti locale autoclave *(lung.=1,75+1,75+5,60+5,60)</p> <p>parete locale contatore acqua *(larg.=0,2+0,2+1,4+1,4)</p> <p>parete locale contatore elettrico *(larg.=1,75+1,75+0,32+0,32)</p> <p>parete locale telecomunicazioni *(larg.=1,65+1,205+0,5+0,45)</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p> <p><b>APPARTAMENTI</b></p> <p><b>TIPOLOGIA I</b></p> <p>soggiorno *(lung.=0,9+1,3+0,79+0,1+0,9+2,43+0,19+0,1+0,61+2,26+1,73+0,1+1,39+1,02+0,24+2,02+0,92+0,24+0,1+1,79)</p> <p>disimpegno *(lung.=0,25+0,92+0,5+0,24+0,92+0,07+1,67+0,1+0,92+0,24)</p> <p>bagno *(lung.=0,48+0,8+0,48+2,64+0,58+0,92+0,25+2,64)</p> <p>camera *(lung.=1,48+1,3+0,9+1,79+0,24+0,92+0,1+0,17+0,87+1,89+1,02+0,59+3,89)</p> <p>lavatrice *(lung.=0,59+1,02+0,1+1+0,78+0,2+0,9+0,8)</p> <p>a detrarre porte interne</p> <p>lato disimpegno *(par.ug.= -3,00*2)</p> <p>lato lavatrice *(par.ug.= -1,00*2)</p> <p><b>TIPOLOGIA II</b></p> <p>soggiorno *(lung.=0,79+0,1+0,5+0,1+1,73+0,92+0,2+4,22+0,9+0,1+0,76+1,1+3,02+3,47+0,74+0,55+1,02+0,16)</p> <p>disimpegno *(lung.=0,2+0,92+0,2+0,22+0,3+0,22+0,44+0,92+0,04+0,45+1,02+0,45+0,44+0,92+0,34+0,68+0,2+0,92+0,2+2,6)</p> <p>camera *(lung.=4,02+0,91+1,3+1,31+4,02+1,94+0,92+0,66)</p> <p>lavatrice *(lung.=1,17+0,93+0,05+0,87+0,6+0,12+0,62+0,45+1,02+0,45)</p> <p>camera *(lung.=0,26+0,92+1,14+4,02+0,21+1,1+1,01+4,02)</p> <p>bagno *(lung.=0,37+0,8+0,57+3,34+0,2+0,92+0,62+3,34)</p> <p>a detrarre porte interne</p> <p>lato disimpegno *(par.ug.= -4,00*2)</p> <p>lato disimpegno lavatrice *(par.ug.= -1,00*2)</p> <p><b>TIPOLOGIA III</b></p> <p>soggiorno *(lung.=0,2+0,92+2,31+1,02+0,52+0,16+1,02+0,25+0,1+2,59+1,19+1,3+2,46+0,96+3,16)</p> <p>lavatrice *(lung.=1,63+0,82+0,28+0,2+0,29+1,02+0,04+1)</p> <p>cucina *(lung.=3,55+0,71+0,96+0,2+0,9+0,1+3,55+2,75)</p> <p>disimpegno *(lung.=0,2+0,92+0,2+3,3+0,2+0,92+0,2+0,5+0,92+0,81+0,92+0,15)</p> <p>camera *(lung.=3,55+0,2+0,92+2,95+3,55+0,85+1,45+1,77)</p> <p>camera *(lung.=3,13+2,72+0,42+0,15+0,92+0,53+3,55+1,39+1,45+1,48)</p> <p>bagno *(lung.=0,62+0,92+0,2+1,61+0,1+1,03+0,13+0,8+0,72+2,64)</p> <p>a detrarre porte interne</p> <p>lato disimpegno *(par.ug.= -4,00*2)</p> <p>lato lavatrice *(par.ug.= -1,00*2)</p> <p><b>TIPOLOGIA IV</b></p> <p>soggiorno/cucina *(lung.=0,98+1,3+1,81+1,95+0,92+0,2+1,13+1,8+0,3+0,3+0,3+4,22+0,9+0,1+1,93+3,69+0,71+0,1+0,81+0,25+1,02+0,36+0,92+4,97)</p> <p>disimpegno *(lung.=0,2+0,92+0,62+1,76+0,28+0,92+0,1+0,15+1,02+0,15+0,05+0,92+0,34+0,22+0,69+0,92+0,1+0,37+1,02+0,83+0,92+0,16)</p> <p>bagno *(lung.=1,74+2,64+0,62+0,92+0,2+2,64)</p> <p>camera *(lung.=0,91+1,3+0,71+3,07+1,71+0,4+0,1+0,92+0,2+3,47)</p> <p>bagno servizio *(lung.=1,63+0,74+0,1+0,98+1,58+0,15+1,02+0,55)</p> <p>camera *(lung.=0,77+0,22+0,05+0,92+1,69+0,22+0,05+4,02+0,71+1,3+1,46+4,02)</p> <p>camera *(lung.=1,2+0,92+0,2+4,02+0,31+0,9+1,11+4,02)</p> <p>lavatrice *(lung.=1,05+1,72+1,05+1,72)</p> <p>a detrarre porte interne</p> <p>lato disimpegno *(par.ug.= -5,00*2)</p> <p>lato disimpegno lavatrice/bagno servizio *(par.ug.= -2,00*2)</p> <p><b>TIPOLOGIA V</b></p>							
	<b>A RIPORTARE</b>					1726,26		48'531,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1726,26		48'531,24
	soggiorno *(lung.=0,2+0,92+3,85+0,16+1,02+0,25+0,1+2,59+1,19+1,3+2,46+0,86+3,16)	2,00	18,06		2,700	97,52		
	cucina *(lung.=3,55+0,71+0,86+0,2+0,9+0,1+3,55+2,75)	2,00	12,62		2,700	68,15		
	disimpegno *(lung.=0,2+0,92+0,2+0,11+0,92+0,48+0,92+0,87+0,2+0,92+0,2+0,5+0,92+0,81+0,92+0,15)	2,00	9,24		2,700	49,90		
	camera *(lung.=3,55+0,2+0,92+2,95+3,55+0,85+1,45+1,77)	2,00	15,24		2,700	82,30		
	camera *(lung.=3,13+2,72+0,42+0,15+0,92+0,53+3,55+1,39+1,45+1,48)	2,00	15,74		2,700	85,00		
	bagno *(lung.=0,72+0,8+0,23+2,64+0,2+0,92+0,62+2,64)	2,00	8,77		2,700	47,36		
	camera *(lung.=1,6+1,3+0,98+0,93+0,48+0,8+0,28+3,95+5,42+0,2+0,92+1,9)	2,00	18,76		2,700	101,30		
	lavatrice/antibagno *(lung.=1,7+0,2+0,92+0,87+0,78+0,26+0,92+0,69+0,92+0,2)	2,00	7,46		2,700	40,28		
	bagno servizio *(lung.=1,84+1,81+0,37+0,18+1,47+0,87+0,92+0,2)	2,00	7,66		2,700	41,36		
	a detrarre porte interne							
	lato disimpegno *(par.ug.=6,00*2)	-12,00	0,92		2,180	-24,07		
	lato lavatrice antibagno *(par.ug.=1,00*2)	-2,00	0,92		2,180	-4,01		
	Parziale m²					2'233,64		
	<b>SCALE COMUNI</b>							
	ingresso comune *(lung.=0,7+0,2+0,99+1,61+5,06+2,51+2,53+1,88+2,23)	2,00	17,71		2,300	81,47		
	tromba delle scale *(lung.=3,6+2,57+3,6)	2,00	9,77		11,021	215,35		
	frontalini scale *(lung.=2,20+0,15+3+0,15+3+0,15+3+0,15+3+0,15+3+1,36)*(H/peso=(0,15+0,3)/2)	2,00	19,31		0,225	8,69		
	pianerottolo piano primo *(lung.=0,7+0,84+(0,35+1,02+0,16)+(0,3+1,02+0,08)+(0,3+0,41+0,3)+(1,5+0,1)+(0,16+1,02+1,05))	2,00	9,31		2,700	50,27		
	pianerottolo piano secondo *(lung.=(1,05+1,02+0,16)+1,6+(0,3+0,41+0,3)+0,56+(0,16+1,02+1,05))	2,00	7,63		2,700	41,20		
	pianerottolo piano terzo *(lung.=2,23+0,14+1,50+0,97+0,22+1,02+1,1)	2,00	7,18		2,200	31,59		
	Parziale m²					428,57		
	<b>PARTI ORIZZONTALI</b>							
	<b>PIANO TERRA</b>							
	locale autoclave		5,61	1,760		9,87		
	locale contatore acqua		0,36	1,569		0,56		
	Parziale m²					10,43		
	<b>APPARTAMENTI</b>							
	<b>TIPOLOGIA I</b>							
	soggiorno	2,00	0,10	2,980		0,60		
	soggiorno	2,00	0,19	2,430		0,92		
	soggiorno	2,00	3,69	1,690		12,47		
	soggiorno	2,00	0,82	3,770		6,18		
	soggiorno	2,00	4,38	2,260		19,80		
	soggiorno	2,00	2,65	0,100		0,53		
	disimpegno	2,00	1,53	1,230		3,76		
	bagno	2,00	1,75	2,640		9,24		
	camera	2,00	1,79	3,670		13,14		
	camera	2,00	1,23	3,810		9,37		
	camera	2,00	0,87	3,500		6,09		
	lavatrice	2,00	1,68	0,800		2,69		
	lavatrice	2,00	0,20	0,780		0,31		
	<b>TIPOLOGIA II</b>							
	soggiorno	2,00	0,79	0,100		0,16		
	soggiorno	2,00	2,85	0,100		0,57		
	soggiorno	2,00	4,14	1,630		13,50		
	soggiorno *(larg.=4,14+0,74)	2,00	3,47	4,880		33,87		
	disimpegno	2,00	2,60	1,320		6,86		
	disimpegno	2,00	1,70	1,700		5,78		
	disimpegno	2,00	1,40	0,220		0,62		
	camera	2,00	3,52	4,020		28,30		
	lavatrice	2,00	1,80	1,170		4,21		
	lavatrice	2,00	0,62	0,120		0,15		
	lavatrice	2,00	0,87	0,050		0,09		
	camera	2,00	2,32	4,020		18,65		
	bagno	2,00	1,74	3,340		11,62		
	<b>TIPOLOGIA III</b>							
	soggiorno	2,00	1,43	4,970		14,21		
	soggiorno	2,00	2,59	4,870		25,23		
	cucina	2,00	2,75	3,550		19,53		
	disimpegno	2,00	1,32	3,300		8,71		
	<b>A RIPORTARE</b>					3'027,51		48'531,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3'027,51		48'531,24
	camera	2,00	3,55	4,070		28,90		
	camera	2,00	3,13	2,720		17,03		
	camera	2,00	1,60	3,550		11,36		
	bagno	2,00	1,64	1,030		3,38		
	bagno	2,00	1,61	1,740		5,60		
	lavatrice	2,00	1,35	1,000		2,70		
	lavatrice	2,00	0,82	0,280		0,46		
	<b>TIPOLOGIA IV</b>							
	soggiorno	2,00	3,07	1,130		6,94		
	soggiorno	2,00	2,94	4,870		28,64		
	soggiorno	2,00	2,65	0,100		0,53		
	soggiorno	2,00	1,73	0,200		0,69		
	soggiorno	2,00	2,03	1,430		5,81		
	soggiorno	2,00	0,08	1,220		0,20		
	soggiorno	2,00	1,93	3,690		14,24		
	disimpegno	2,00	1,74	3,300		11,48		
	disimpegno	2,00	1,29	1,320		3,41		
	bagno	2,00	1,74	2,640		9,19		
	camera	2,00	1,21	3,470		8,40		
	camera	2,00	1,71	3,070		10,50		
	bagno servizio	2,00	1,63	0,740		2,41		
	bagno servizio	2,00	1,58	0,980		3,10		
	camera	2,00	3,47	4,020		27,90		
	camera	2,00	0,22	2,650		1,17		
	camera	2,00	2,32	4,020		18,65		
	lavatrice	2,00	1,05	1,720		3,61		
	<b>TIPOLOGIA V</b>							
	soggiorno	2,00	1,43	4,970		14,21		
	soggiorno	2,00	2,59	4,870		25,23		
	cucina	2,00	2,75	3,550		19,53		
	disimpegno	2,00	1,32	3,300		8,71		
	camera	2,00	3,55	4,070		28,90		
	camera	2,00	3,13	2,720		17,03		
	camera	2,00	1,60	3,550		11,36		
	bagno	2,00	1,74	2,640		9,19		
	camera	2,00	5,42	3,020		32,74		
	camera	2,00	1,55	0,930		2,88		
	lavatrice/antibagno	2,00	0,92	1,770		3,26		
	lavatrice/antibagno	2,00	0,78	1,990		3,10		
	bagno di servizio	2,00	1,84	1,810		6,66		
	bagno di servizio	2,00	1,47	0,180		0,53		
	Parziale m²					686,79		
	<b>SCALE COMUNI</b>							
	ingresso comune	2,00	2,53	2,510		12,70		
	ingresso comune	2,00	1,53	4,380		13,40		
	ingresso comune	2,00	0,49	2,570		2,52		
	ingresso comune	2,00	1,00	1,610		3,22		
	porte ingresso comune *(lung.=0,92+1,94+1,14)	2,00	4,00	0,200		1,60		
	sottorampe vano scala *(lung.=2,2+3+3+3+3)	2,00	17,20	1,220		41,97		
	pianerottoli intermedi *(par.ug.=2*3)	6,00	1,24	2,570		19,12		
	soffitto tromba scale	2,00	2,57	5,830		29,97		
	pianerottolo piano primo	2,00	2,57	2,000		10,28		
	pianerottolo piano primo	2,00	1,53	0,840		2,57		
	pianerottolo piano secondo	2,00	2,57	2,000		10,28		
	pianerottolo piano terzo (porte e porta ascensore) *(lung.=1,02+1,14)	2,00	2,16	0,200		0,86		
	Parziale m²					148,49		
	Sommano positivi m²					3'700,12		
	Sommano negativi m²					-114,49		
	SOMMANO m²					3'585,63	12,88	46'182,91
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	<b>A RIPORTARE</b>							94'714,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							94 714,15
	<b>intonaci esterni (Cat 6)</b>							
22 AA_05_02	INTONACO_ESTERNI_Fornitura e posa in opera di tutti i mat ... tto esecutivo e le indicazioni della DL. ....spessore 2cm INTONACO_ESTERNI_Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione di intonaco al civile liscio per esterni eseguiti a macchina con malta a base di ceme ... compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.spessore circa 2cm <b>PARTI VERTICALI</b> <b>FRONTE su strada</b> portico vano enel *(lung.=0,62+2,35+0,62+2,35) pilastro 30*30 *(lung.=0,3*4) pilastro 40*30 *(lung.=0,4+0,4+0,3+0,3) pilastro con cassetta *(lung.=0,62+0,62+0,3+0,3) a detrarre porte basculanti garage <b>a detrarre porte garage</b> <b>RETRO su giardino</b> portico portico *(lung.=4,98+0,9) autoclave facciata *(lung.=1,87+6,2+1,87) pilastro 30*30 *(lung.=0,3*4) pilastro 40*30 *(lung.=0,4+0,4+0,3+0,3) <b>LATERALI</b> facciata laterale parte bassa <b>PIANO TERZO tenditoio</b> parete interna tenditoio *(lung.=4,8+2,95+1+1,75+1+2,95+4,8+0,3+0,3+ 0,3+1,53+2,03+1,73+1,02+1,85+1,8+1,75+2,8) <b>a detrarre aperture logge *(par.ug.=-2*2)</b> parete estrena logge tenditoio *(lung.=1,53+2,65+1,53)							
	Parziale m²						442,51	
	<b>PARTI ORIZZONTALI</b> <b>PIANO TERRA</b> portico autorimessa portico autorimessa sbalzo balconi portico giardino portico giardino sbalzo balconi portico giardino portico giardino							
	Parziale m²						215,84	
	<b>PIANO PRIMO</b> <b>TIPOLOGIA I</b> balcone balcone balcone balcone <b>TIPOLOGIA II</b> balcone <b>TIPOLOGIA III</b> balcone balcone <b>PIANO SECONDO</b> <b>TIPOLOGIA IV</b> balcone balcone balcone balcone balcone <b>TIPOLOGIA V</b> balcone balcone balcone balcone							
	Parziale m²						104,87	
	<b>PIANO TERZO tenditoio/copertura</b> soffitto tenditoio							
	Parziale m²						26,92	
	<b>A RIPORTARE</b>						790,14	94 714,15







Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							120'601,39
	<b>cappotto e semicappotto (Cat 7)</b>							
24 AA_06_01	SISTEMA_SEMICAPPOTTO_Fornitura e posa in opera di tutti i ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. SISTEMA_SEMICAPPOTTO_Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione di sistema di coibentazione esterna a semicappotto verticale od orizzontale con m ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. FACCIATA SU STRADA marcapiani balconi finestre lati con risvolto fino al gocciolatoio *(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,24+(2,85-2,7)+0,1) marcapiano balconi tenditoio con risvolto fino al gocciolatoio *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,24+(2,3-2,2)+0,1) lesena frontale balconi *(par.ug.=4*2)*(H/peso=12,53-2,35-0,91) architrave finale balcone *(par.ug.=2*2) lesena balcone piano secondo centrale *(lung.=0,53+0,3) marcapiano balcone piano secondo centrale con risvolto fino al gocciolatoio *(lung.=5,75-2,65)*(H/peso=0,24+(2,85-2,7)+0,1) lesena orizzontale balcone piano secondo centrale *(larg.=0,530-0,1)  FACCIATA SU GIARDINO lesena parte centrale  marcapiani balconi con risvolto fino al gocciolatoio *(lung.=0,15+1,75+0,53+2,95)*(H/peso=0,24+(2,85-2,7)+0,1) marcapiani balconi con risvolto fino al gocciolatoio *(lung.=1,2+1,6)*(H/peso=0,24+(2,85-2,7)+0,1)  marcapiani balconi con risvolto fino al gocciolatoio *(H/peso=0,24+(2,85-2,7)+0,1) marcapiani balconi con risvolto fino al gocciolatoio *(lung.=0,15+1,75+0,53+2,95)*(H/peso=0,24+(2,85-2,7)+0,1) marcapiani balconi con risvolto fino al gocciolatoio *(lung.=1,2+1,6)*(H/peso=0,24+(2,85-2,7)+0,1)  FACCIATA LATERALE muretto bordo laterale copertura con risvolto *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,5+0,2) muretto bordo laterale copertura lato interno lesena laterale balconi fronte strada *(par.ug.=4*2)*(H/peso=12,53-2,35-0,91) lesena laterale balconi centrali lato giardino  BALCONI TIPOLOGIA II balcone canna fumaria e divisorio *(lung.=0,38+0,38+1,41) balcone parapetto esterno e interno *(lung.=0,12+1,6+1,6) TIPOLOGIA III balcone parapetto esterno e interno *(lung.=1,75+0,12+1,75+0,53+0,12+0,53) balcone canna fumaria *(lung.=0,38+0,38) balcone pilastro 30*30 *(lung.=0,3*4) TIPOLOGIA IV balcone parapetto esterno e interno *(lung.=1,6+0,12+1,6) balcone divisorio balcone canna fumaria *(lung.=0,38+0,38) balcone parapetto esterno e interno *(lung.=1,6+0,12+1,6) balcone divisorio balcone pilastro 30*30 *(lung.=0,3*4) TIPOLOGIA V balcone canna fumaria *(lung.=0,38+0,38) balcone parapetto interno e esterno *(lung.=1,75+0,12+1,75+0,53+0,12+0,53) balcone pilastro 30*30 *(lung.=0,3*4)  COPERTURA parete esterna tenditoio *(lung.=6,93-0,53)*(H/peso=(2,82+0,88)/2) parete esterna tenditoio parete esterna tenditoio							
	<b>A RIPORTARE</b>					313,40		120'601,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					313,40		120'601,39
	parete esterna tenditoio *(H/peso=(1,58+0,88)/2)	2,00	1,83		1,230	4,50		
	parete esterna tenditoio *(lung.=6,93-0,53)*(H/peso=(0,88+2,82)/2)	2,00	6,40		1,850	23,68		
	muretto lato interno copertura piana tenditoio con risvolto *(lung.=(0,5+3,29+6,97+2,92)+(0,5+3,29+8,8+2,3))*(H/peso=0,300+0,12)	2,00	28,57		0,420	24,00		
	parapetto esterno copertura scale *(lung.=5,81+4,3+0,61)	2,00	10,72		1,150	24,66		
	parapetto interno copertura scale con risvolto *(lung.=4,16+2,11+4,16+2,11)*(H/peso=1,150+0,12)	2,00	12,54		1,270	31,85		
	<b>a detrarre apertura</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,60</b>		<b>1,150</b>	<b>-1,38</b>		
	parapetto interno copertura scale con risvolto *(lung.=2,74+5,93+2,74+5,93)*(H/peso=1,15+0,12)	2,00	17,34		1,270	44,04		
	<b>a detrarre apertura</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,60</b>		<b>1,150</b>	<b>-1,38</b>		
	A_cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=2*(0,53+0,53))*(H/peso=(0,52+0,34)/2)	2,00	2,12		0,430	1,82		
	B_cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=(0,56+0,66)*2)*(H/peso=(0,89+0,77)/2)	2,00	2,44		0,830	4,05		
	C_cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=0,56+0,66+0,66)*(H/peso=(0,77+0,89)/2)	2,00	1,88		0,830	3,12		
	D_cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=(0,61+0,71)*2)*(H/peso=(0,47+0,24)/2)	1,00	2,64		0,355	0,94		
	E_cassette ventilazioni/scarichi *(lung.=(0,61+0,71))	2,00	1,32		0,960	2,53		
	1_cassette canne fumarie *(lung.=(0,53+0,53)*2)*(H/peso=(1,77+1,59)/2)	2,00	2,12		1,680	7,12		
	2_cassette canne fumarie *(lung.=(0,53+0,53)*2)*(H/peso=(1,48+1,68)/2)	2,00	2,12		1,580	6,70		
	3_cassette canne fumarie_alta_prima parte *(lung.=(0,53+0,53+0,53))*(H/peso=(3,13+3,31)/2)	2,00	1,59		3,220	10,24		
	3_cassette canne fumarie_alta_seconda parte *(lung.=(0,53+0,53)*2)	2,00	2,12		0,630	2,67		
	frontalino gronda facciata su strada con risvolto fino al gocciolatoio *(lung.=6,15+2,63+0,15+3,12)	2,00	12,05	0,300		7,23		
	sottogronda facciata su strada *(lung.=6,13+2,63)	2,00	8,76	0,400		7,01		
	frontalino gronda facciata su giardino con risvolto fino al gocciolatoio *(lung.=9,1+4,96+0,15+3,12)	2,00	17,33	0,300		10,40		
	sottogronda facciata su giardino *(lung.=9,1+4,96)	2,00	14,06	0,400		11,25		
	Sommano positivi m2					541,21		
	<b>Sommano negativi m2</b>					<b>-2,76</b>		
	SOMMANO m2					538,45	29,89	16'094,27
25 AA_06_02	SISTEMA_CAPPOTTO_Fornitura e posa in opera di tutti i mat ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	SISTEMA_CAPPOTTO_Fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per la realizzazione di sistema di coibentazione esterna a cappotto verticale od orizzontale con materiali ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	<b>FACCIAE LATERALI</b>							
	laterali *(H/peso=(8,32+6,18)/2)	2,00	11,90		7,250	172,55		
	laterali copertura scale lato interno *(H/peso=(2,41+3,78)/2)	2,00	4,20		3,095	26,00		
	parte laterale su tetto piano a completamento *(lung.=0,12+3,83)	2,00	3,95		1,150	9,09		
	laterali copertura scale lato esterno *(H/peso=(1,78+3,73)/2)	2,00	6,03		2,755	33,23		
	fronte laterale interno scale *(H/peso=12,53-3,78-2,35)	2,00	0,53		6,400	6,78		
	fronte laterali interno scale piano terra lato giardino *(lung.=2,4+3,3)	2,00	5,70		2,350	26,79		
	Parziale m2					274,44		
	<b>FRONTE STRADA</b>							
	fronte estremi	2,00	5,95		6,180	73,54		
	fronte finestre centrali *(H/peso=12,53-2,35)	2,00	1,75		10,180	35,63		
	parte terminale fronte finestre centrali *(par.ug.=2*2)	4,00	0,34		0,910	1,24		
	parte fronte centrale	2,00	2,65		6,180	32,75		
	fronte centrale piano primo *(lung.=5,75-2,65)	2,00	3,10		3,090	19,16		
	<b>A RIPORTARE</b>					436,76		136'695,66



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							179'459,14
	<b>massetti (Cat 8)</b>							
26 AA_07_0 1	MASSETTO_CLS_CELLULARE_8CM_Fornitura e posa in opera di m ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. MASSETTO_CLS_CELLULARE_8CM_Fornitura e posa in opera di massetto di conglomerato cementizio cellulare autoclavato espanso dello spessore medio di 8 cm (minimo 6 cm) ottenuto dal co ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.  PIANO PRIMO APPARTAMENTI  TIPOLOGIA I soggiorno soggiorno soggiorno soggiorno soggiorno soggiorno disimpegno bagno camera camera lavatrice lavatrice soglie porte soglie porte soffietto TIPOLOGIA II soggiorno soggiorno soggiorno soggiorno *(larg.=4,14+0,74) disimpegno disimpegno disimpegno camera lavatrice lavatrice lavatrice camera bagno bagno soglie porte soglie porte soffietto TIPOLOGIA III soggiorno soggiorno cucina disimpegno camera camera camera bagno bagno lavatrice lavatrice soglie porte soglie porte soffietto  Parziale m2  SCALE COMUNI pianerottolo piano primo pianerottolo piano primo pianerottolo piano primo (porte ingresso appartamenti)  Parziale m2  SOMMANO m2							
	<b>A RIPORTARE</b>							188'521,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							188'521,85
27 AA_07_0 2	MASSETTO_CLS_7CM_Fornitura e posa in opera di massetto di ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. MASSETTO_CLS_7CM_Fornitura e posa in opera di massetto di conglomerato cementizio dello spessore medio di 7 cm (minimo 5 cm) ottenuto dal confezionamento di conglomerato cementizio ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.  PIANO SECONDO  TIPOLOGIA IV soggiorno soggiorno soggiorno soggiorno soggiorno soggiorno disimpegno disimpegno bagno camera camera bagno servizio bagno servizio camera camera camera lavatrice soglie porte soglie porte soffietto  TIPOLOGIA V soggiorno soggiorno cucina disimpegno camera camera camera bagno camera camera lavatrice/antibagno lavatrice/antibagno bagno di servizio bagno di servizio  soglie porte							
		2,00	3,07	1,130		6,94		
		2,00	2,94	4,870		28,64		
		2,00	2,65	0,100		0,53		
		2,00	1,73	0,200		0,69		
		2,00	2,03	1,430		5,81		
		2,00	0,08	1,220		0,20		
		2,00	1,93	3,690		14,24		
		2,00	1,74	3,300		11,48		
		2,00	1,29	1,320		3,41		
		2,00	1,74	2,640		9,19		
		2,00	1,21	3,470		8,40		
		2,00	1,71	3,070		10,50		
		2,00	1,63	0,740		2,41		
		2,00	1,58	0,980		3,10		
		2,00	3,47	4,020		27,90		
		2,00	0,22	2,650		1,17		
		2,00	2,32	4,020		18,65		
		2,00	1,72	1,050		3,61		
		10,00	0,10	0,920		0,92		
		4,00	0,10	1,020		0,41		
		2,00	1,43	4,970		14,21		
		2,00	2,59	4,870		25,23		
		2,00	2,75	3,550		19,53		
		2,00	1,32	3,300		8,71		
		2,00	3,55	4,070		28,90		
		2,00	3,13	2,720		17,03		
		2,00	1,60	3,550		11,36		
		2,00	1,74	2,640		9,19		
		2,00	5,42	3,020		32,74		
		2,00	1,55	0,930		2,88		
		2,00	0,92	1,770		3,26		
		2,00	0,78	1,990		3,10		
		2,00	1,84	1,810		6,66		
		2,00	1,47	0,180		0,53		
		16,00	0,10	0,920		1,47		
	Parziale m2					343,00		
	PIANO SECONDO SCALE COMUNI							
	pianerottolo piano secondo	2,00	2,57	2,200		11,31		
	pianerottolo piano secondo (porte ingresso appartamenti)	4,00	1,05	0,200		0,84		
	Parziale m2					12,15		
	PIANEROTTOLI INTERMEDI							
	pianerottolo intermedio piano terra/primo	2,00	1,20	2,570		6,17		
	pianerottolo intermedio piano primo/secondo	2,00	1,30	2,570		6,68		
	pianerottolo intermedio piano secondo/terzo	2,00	1,30	2,570		6,68		
	pianerottoli intermedi (portefinestre) *(par.ug.=2*3)	6,00	0,80	0,200		0,96		
	Parziale m2					20,49		
	PARTI ESTERNE							
	PIANO PRIMO							
	<b>A RIPORTARE</b>					375,64		188'521,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					375,64		188'521,85
	<b>TIPOLOGIA I</b>							
	balcone	2,00	2,65	0,830		4,40		
	balcone	2,00	3,35	0,730		4,89		
	balcone	2,00	2,65	0,830		4,40		
	balcone	2,00	0,73	3,300		4,82		
	<b>TIPOLOGIA II</b>							
	balcone	2,00	2,65	1,810		9,59		
	<b>TIPOLOGIA III</b>							
	balcone	2,00	1,33	4,850		12,90		
	balcone	2,00	0,50	2,970		2,97		
	a detrarre cemento *(lung.=0,5+1,74)	-2,00	2,24	0,150		-0,67		
	<b>PIANO SECONDO</b>							
	<b>TIPOLOGIA IV</b>							
	balcone	2,00	2,65	0,880		4,66		
	balcone	2,00	0,73	3,500		5,11		
	balcone	2,00	2,65	1,580		8,37		
	a detrarre cemento	-2,00	1,42	0,150		-0,43		
	balcone	2,00	1,33	5,580		14,84		
	balcone	2,00	0,50	2,650		2,65		
	a detrarre cemento	-2,00	1,43	0,150		-0,43		
	<b>TIPOLOGIA V</b>							
	balcone	2,00	2,65	0,850		4,51		
	balcone	2,00	0,73	3,350		4,89		
	balcone	2,00	1,33	4,850		12,90		
	balcone	2,00	0,50	2,970		2,97		
	a detrarre cemento *(lung.=1,74+0,5)	-2,00	2,24	0,150		-0,67		
	Parziale m2					102,67		
	Sommano positivi m2					480,51		
	Sommano negativi m2					-2,20		
	<b>SOMMANO m2</b>					478,31	18,46	8'829,60
28 AA_07_0 3	RETE_MASSETTO_Fornitura e posa in opera di rete in fibra ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. RETE_MASSETTO_Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro (maglia 36*36 mm spessore 0.9mm) con rivestimento resistente agli alcali per massetti in cls al fine di rinforzare ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	<b>TENDITOI PIANO TERZO</b>							
	pavimento tenditoio	2,00	2,03	6,630		26,92		
	pavimento tenditoio	2,00	1,85	1,020		3,77		
	pavimento tenditoio	2,00	2,80	4,800		26,88		
	pavimento tenditoio	2,00	2,82	3,050		17,20		
	pavimento tenditoio	2,00	1,00	1,750		3,50		
	<b>SOMMANO m2</b>					78,27	7,15	559,63
29 AA_07_0 5	MASSETTO_CLS_5CM_Fornitura e posa in opera di massetto di ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. MASSETTO_CLS_5CM_Fornitura e posa in opera di massetto di conglomerato cementizio dello spessore medio di 5 cm (minimo 4 cm) ottenuto dal confezionamento di conglomerato cementizio ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	<b>PIANO TERRA</b>							
	autorimesse	8,00	6,15	2,900		142,68		
	autorimesse	2,00	6,15	3,280		40,34		
	<b>A RIPORTARE</b>					183,02		197'911,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					183,02		197'911,08
	Parziale m2					183,02		
	ingresso scale comuni sul porticato fronte	2,00	2,63	3,660		19,25		
	Parziale m2					19,25		
	ingresso comune	2,00	2,53	5,060		25,60		
	ingresso comune	2,00	1,83	5,770		21,12		
	ingresso comune *(larg.=2,57-1,83)	2,00	4,30	0,740		6,36		
	Parziale m2					53,08		
	locale autoclave		5,80	1,800		10,44		
	locale autoclave porta		0,25	1,400		0,35		
	Parziale m2					10,79		
	portico giardino	2,00	1,92	8,920		34,25		
	portico giardino	2,00	2,95	0,550		3,25		
	portico giardino	2,00	4,96	1,900		18,85		
	Parziale m2					56,35		
	<b>PIANO PRIMO</b>							
	<b>TIPOLOGIA I</b>							
	soggiorno	2,00	0,10	2,980		0,60		
	soggiorno	2,00	0,19	2,430		0,92		
	soggiorno	2,00	3,69	1,690		12,47		
	soggiorno	2,00	0,82	3,770		6,18		
	soggiorno	2,00	4,38	2,260		19,80		
	soggiorno	2,00	2,65	0,100		0,53		
	disimpegno	2,00	1,67	1,230		4,11		
	bagno	2,00	1,75	2,640		9,24		
	camera	2,00	3,02	3,670		22,17		
	camera	2,00	0,87	3,500		6,09		
	lavatrice	2,00	1,68	0,800		2,69		
	lavatrice	2,00	0,20	0,780		0,31		
	soglie porte	6,00	0,10	0,920		0,55		
	soglie porte soffietto	2,00	0,10	1,020		0,20		
	<b>TIPOLOGIA II</b>							
	soggiorno	2,00	0,79	0,100		0,16		
	soggiorno	2,00	2,85	0,100		0,57		
	soggiorno	2,00	4,14	1,630		13,50		
	soggiorno *(larg.=4,14+0,74)	2,00	3,47	4,880		33,87		
	disimpegno	2,00	2,60	1,320		6,86		
	disimpegno	2,00	1,70	1,700		5,78		
	disimpegno	2,00	1,40	0,220		0,62		
	camera	2,00	3,52	4,020		28,30		
	lavatrice	2,00	1,80	1,170		4,21		
	lavatrice	2,00	0,62	0,120		0,15		
	lavatrice	2,00	0,87	0,050		0,09		
	camera	2,00	2,32	4,020		18,65		
	bagno	2,00	1,74	3,340		11,62		
	bagno							
	soglie porte	8,00	0,10	0,920		0,74		
	soglie porte soffietto	2,00	0,10	1,020		0,20		
	<b>TIPOLOGIA III</b>							
	soggiorno	2,00	1,43	4,970		14,21		
	soggiorno	2,00	2,59	4,870		25,23		
	cucina	2,00	2,75	3,550		19,53		
	disimpegno	2,00	1,32	3,300		8,71		
	camera	2,00	3,55	4,070		28,90		
	camera	2,00	3,13	2,720		17,03		
	camera	2,00	1,60	3,550		11,36		
	bagno	2,00	1,64	1,030		3,38		
	bagno	2,00	1,61	1,740		5,60		
	lavatrice	2,00	1,35	1,000		2,70		
	<b>A RIPORTARE</b>					670,32		197'911,08



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					670,32		197'911,08
	lavatrice	2,00	0,82	0,280		0,46		
	soglie porte	10,00	0,10	0,920		0,92		
	soglie porte soffietto	2,00	0,10	1,020		0,20		
	Parziale m2					349,41		
	<b>SCALE COMUNI</b>							
	pianerottolo piano primo	2,00	2,20	2,570		11,31		
	pianerottolo piano primo	2,00	1,53	0,840		2,57		
	pianerottolo piano primo (porte ingresso appartamenti)	6,00	1,05	0,200		1,26		
	Parziale m2					15,14		
	<b>PIANO SECONDO</b>							
	<b>TIPOLOGIA IV</b>							
	soggiorno	2,00	3,07	1,130		6,94		
	soggiorno	2,00	2,94	4,870		28,64		
	soggiorno	2,00	2,65	0,100		0,53		
	soggiorno	2,00	1,73	0,200		0,69		
	soggiorno	2,00	2,03	1,430		5,81		
	soggiorno	2,00	0,08	1,220		0,20		
	soggiorno	2,00	1,93	3,690		14,24		
	disimpegno	2,00	1,74	3,300		11,48		
	disimpegno	2,00	1,29	1,320		3,41		
	bagno	2,00	1,74	2,640		9,19		
	camera	2,00	1,21	3,470		8,40		
	camera	2,00	1,71	3,070		10,50		
	bagno servizio	2,00	1,63	0,740		2,41		
	bagno servizio	2,00	1,58	0,980		3,10		
	camera	2,00	3,47	4,020		27,90		
	camera	2,00	0,22	2,650		1,17		
	camera	2,00	2,32	4,020		18,65		
	lavatrice	2,00	1,72	1,050		3,61		
	soglie porte	10,00	0,10	0,920		0,92		
	soglie porte soffietto	4,00	0,10	1,020		0,41		
	<b>TIPOLOGIA V</b>							
	soggiorno	2,00	1,43	4,970		14,21		
	soggiorno	2,00	2,59	4,870		25,23		
	cucina	2,00	2,75	3,550		19,53		
	disimpegno	2,00	1,32	3,300		8,71		
	camera	2,00	3,55	4,070		28,90		
	camera	2,00	3,13	2,720		17,03		
	camera	2,00	1,60	3,550		11,36		
	bagno	2,00	1,74	2,640		9,19		
	camera	2,00	5,42	3,020		32,74		
	camera	2,00	1,55	0,930		2,88		
	lavatrice/antibagno	2,00	0,92	1,770		3,26		
	lavatrice/antibagno	2,00	0,78	1,990		3,10		
	bagno di servizio	2,00	1,84	1,810		6,66		
	bagno di servizio	2,00	1,47	0,180		0,53		
	soglie porte	16,00	0,10	0,920		1,47		
	Parziale m2					343,00		
	<b>SCALE COMUNI</b>							
	pianerottolo piano secondo	2,00	2,57	2,200		11,31		
	pianerottolo piano secondo (porte ingresso appartamenti)	4,00	1,05	0,200		0,84		
	Parziale m2					12,15		
	<b>TENDITOI PIANO TERZO</b>							
	pianerottolo piano terzo	2,00	2,57	2,200		11,31		
	pianerottolo piano terzo (porte ingresso tenditoioi)	2,00	1,05	0,200		0,42		
	Parziale m2					11,73		
	logge tenditoi	4,00	2,61	1,520		15,87		
	Parziale m2					15,87		
	<b>PIANI INTERMEDI</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>					1'069,79		197'911,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1'069,79		197'911,08
	<b>SCALE COMUNI</b>							
	pianerottolo intermedio piano terra/primo	2,00	1,20	2,570		6,17		
	pianerottolo intermedio piano primo/secondo	2,00	1,30	2,570		6,68		
	pianerottolo intermedio piano secondo/terzo	2,00	1,30	2,570		6,68		
	pianerottolo intermedio portefinestre *(par.ug.=2*3)	6,00	0,80	0,200		0,96		
	Parziale m2					20,49		
	<b>SOMMANO m2</b>					1'090,28	14,36	15'656,42
30 AA_07_0 4	MASSETTO_CLS_PENDENZA/RIEMPIMENTI _Fornitura e posa in op ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. MASSETTO_CLS_PENDENZA/RIEMPIMENTI _Fornitura e posa in opera di massetto di conglomerato cementizio dello spessore medio di 5 cm per la formazione di pendenze, riempimenti e simili ... per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	<b>PIANO TERRA</b>							
	autorimesse	8,00	6,15	2,900		142,68		
	autorimesse	2,00	6,15	3,280		40,34		
	Parziale m2					183,02		
	ingresso scale comuni sul porticato fronte	2,00	2,63	3,660		19,25		
	Parziale m2					19,25		
	ingresso comune	2,00	2,53	5,060		25,60		
	ingresso comune	2,00	1,83	5,770		21,12		
	ingresso comune *(larg.=2,57-1,83)	2,00	4,30	0,740		6,36		
	Parziale m2					53,08		
	locale autoclave		5,80	1,800		10,44		
	locale autoclave porta		0,25	1,400		0,35		
	Parziale m2					10,79		
	portico giardino	2,00	1,92	8,920		34,25		
	portico giardino	2,00	2,95	0,550		3,25		
	portico giardino	2,00	4,96	1,900		18,85		
	Parziale m2					56,35		
	<b>PIANO PRIMO</b>							
	<b>TIPOLOGIA I</b>							
	balcone	2,00	2,65	0,830		4,40		
	balcone	2,00	3,35	0,730		4,89		
	balcone	2,00	2,65	0,830		4,40		
	balcone	2,00	0,73	3,300		4,82		
	<b>TIPOLOGIA II</b>							
	balcone	2,00	2,65	1,810		9,59		
	<b>TIPOLOGIA III</b>							
	balcone	2,00	1,33	4,850		12,90		
	balcone	2,00	0,50	2,970		2,97		
	a detrarre cemento *(lung.=0,5+1,74)	-2,00	2,24	0,150		-0,67		
	<b>PIANO SECONDO</b>							
	<b>TIPOLOGIA IV</b>							
	balcone	2,00	2,65	0,880		4,66		
	balcone	2,00	0,73	3,500		5,11		
	balcone	2,00	2,65	1,580		8,37		
	a detrarre cemento	-2,00	1,42	0,150		-0,43		
	balcone	2,00	1,33	5,580		14,84		
	balcone	2,00	0,50	2,650		2,65		
	<b>A RIPORTARE</b>					400,99		213'567,50



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							222'674,66
	<b>pavimenti e battiscopa in legno (Cat 9)</b>							
31 AA_08_01	PAVIMENTI_Fornitura e posa in opera di pavimenti con pias ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PAVIMENTI_Fornitura e posa in opera di pavimenti con piastrelle da rivestimento e da pavimentazione in monocottura smaltata liscia, cm 30x30 del colore a scelta della D.L., posate ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	<b>PIANO PRIMO</b>							
	<b>TIPOLOGIA I</b>							
	soggiorno	2,00	0,10	2,960		0,59		
	soggiorno	2,00	0,19	2,410		0,92		
	soggiorno	2,00	3,67	1,690		12,40		
	soggiorno	2,00	0,82	3,750		6,15		
	soggiorno	2,00	4,36	2,240		19,53		
	soggiorno	2,00	2,63	0,100		0,53		
	disimpegno	2,00	1,65	1,210		3,99		
	bagno	2,00	1,71	2,600		8,89		
	camera	2,00	3,00	3,670		22,02		
	camera	2,00	0,86	3,480		5,99		
	lavatrice	2,00	1,66	0,780		2,59		
	lavatrice	2,00	0,20	0,760		0,30		
	soglie porte *(par.ug.=3*2)	6,00	0,10	0,920		0,55		
	soglie porte soffietto *(par.ug.=1*2)	2,00	0,10	1,020		0,20		
	Parziale m2					84,65		
	<b>TIPOLOGIA II</b>							
	soggiorno	2,00	0,77	0,100		0,15		
	soggiorno	2,00	2,83	0,100		0,57		
	soggiorno	2,00	4,12	1,630		13,43		
	soggiorno *(larg.=4,12+0,74)	2,00	3,45	4,860		33,53		
	disimpegno	2,00	2,58	1,320		6,81		
	disimpegno	2,00	1,68	1,700		5,71		
	disimpegno	2,00	1,38	0,220		0,61		
	camera	2,00	3,50	4,000		28,00		
	lavatrice	2,00	1,78	1,120		3,99		
	lavatrice	2,00	0,62	0,120		0,15		
	lavatrice	2,00	0,87	0,050		0,09		
	camera	2,00	2,30	4,000		18,40		
	bagno	2,00	1,72	3,320		11,42		
	soglie porte *(par.ug.=2*4)	8,00	0,10	0,920		0,74		
	soglie porte soffietto *(par.ug.=1*2)	2,00	0,10	1,020		0,20		
	Parziale m2					123,80		
	<b>A DETRARRE BAGNO PER DISABILE</b>	<b>-1,00</b>	<b>1,72</b>	<b>3,320</b>		<b>-5,71</b>		
	<b>Parziale m2</b>					<b>-5,71</b>		
	<b>TIPOLOGIA III</b>							
	soggiorno	2,00	1,41	4,950		13,96		
	soggiorno	2,00	2,59	4,850		25,12		
	cucina	2,00	2,73	3,530		19,27		
	disimpegno	2,00	1,30	3,280		8,53		
	camera1	2,00	3,53	4,050		28,59		
	camera2	2,00	3,11	2,720		16,92		
	camera2	2,00	1,58	3,530		11,15		
	bagno	2,00	1,62	1,030		3,34		
	bagno	2,00	1,59	1,720		5,47		
	lavatrice	2,00	1,33	0,980		2,61		
	lavatrice	2,00	0,80	0,280		0,45		
	soglie porte/ingresso cucina	10,00	0,10	0,920		0,92		
	soglie porte soffietto	2,00	0,10	1,020		0,20		
	Parziale m2					136,53		
	<b>PIANO SECONDO</b>							
	<b>TIPOLOGIA IV</b>							
	soggiorno	2,00	3,05	1,130		6,89		
	<b>A RIPORTARE</b>					346,16		222'674,66



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							248'242,79
	<b>pavimenti antisdrucciolo e battiscopa (Cat 10)</b>							
32 AA_08_02	PAVIMENTI_ANTISDRUCCIOLO_INGELIVI_Fornitura e posa in ope ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PAVIMENTI_ANTISDRUCCIOLO_INGELIVI_Fornitura e posa in opera di pavimenti formati mediante la posa di piastrelle da rivestimento e da pavimentazione in Klinker cm 20x20 e 12x24 cara ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PIANO TERRA autorimesse autorimesse	8,00 2,00	6,10 6,10	2,850 3,260		139,08 39,77		
	Parziale m2					178,85		
	ingresso scale comuni sul porticato fronte	2,00	2,63	3,570		18,78		
	Parziale m2					18,78		
	locale autoclave		5,58	1,730		9,65		
	Parziale m2					9,65		
	portico giardino	2,00	1,77	8,790		31,12		
	portico giardino	2,00	1,62	0,900		2,92		
	portico giardino	2,00	4,91	1,770		17,38		
	Parziale m2					51,42		
	TIPOLOGIA II bagno (disabile)	1,00	1,72	3,320		5,71		
	Parziale m2					5,71		
	SCALE COMUNI PIANO TERRA atrio ingresso comune	2,00	2,49	2,530		12,60		
	atrio ingresso comune	2,00	1,51	4,360		13,17		
	atrio ingresso comune	2,00	1,27	2,550		6,48		
	atrio ingresso comune	2,00	1,77	1,300		4,60		
	atrio ingresso comune	2,00	1,00	1,590		3,18		
	Parziale m2					40,03		
	pianerottolo intermedio terra/primo	2,00	1,23	2,550		6,27		
	Parziale m2					6,27		
	pianerottolo piano primo	2,00	2,18	2,550		11,12		
	pianerottolo piano primo	2,00	1,51	0,840		2,54		
	Parziale m2					13,66		
	pianerottolo intermedio primo/secondo	2,00	1,23	2,550		6,27		
	Parziale m2					6,27		
	pianerottolo piano secondo	2,00	2,18	2,550		11,12		
	Parziale m2					11,12		
	pianerottolo intermedio secondo/terzo	2,00	1,23	2,550		6,27		
	Parziale m2					6,27		
	pianerottolo piano terzo	2,00	2,18	2,550		11,12		
	Parziale m2					11,12		
	a detrarre arrivo e partenza padate scale in marmo	-26,00	1,28	0,320		-10,65		
	<b>A RIPORTARE</b>					348,50		248'242,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					348,50		248'242,79
	<b>Parziale m2</b>					-10,65		
	PIANO PRIMO TIPOLOGIA I							
	balcone	2,00	2,55	0,880		4,49		
	balcone	2,00	3,25	0,630		4,10		
	a detrarre stangone	-2,00	2,55	0,150		-0,77		
	<b>Parziale m2</b>					7,82		
	balcone	2,00	2,55	0,880		4,49		
	balcone	2,00	0,63	3,200		4,03		
	a detrarre stangone	-2,00	2,55	0,150		-0,77		
	<b>Parziale m2</b>					7,75		
	TIPOLOGIA II							
	balcone	2,00	2,20	0,350		1,54		
	balcone	2,00	2,58	1,430		7,38		
	a detrarre stangone/cemento *(lung.=1,15+1,43)	-2,00	2,58	0,150		-0,77		
	<b>Parziale m2</b>					8,15		
	TIPOLOGIA III							
	balcone	2,00	0,50	2,800		2,80		
	balcone	2,00	4,40	0,350		3,08		
	balcone *(lung.=1,28-0,35)	2,00	0,93	4,750		8,84		
	a detrarre stangone/cemento *(lung.=(0,5+1,74)+(2,8+0,2))	-2,00	5,24	0,150		-1,57		
	<b>Parziale m2</b>					13,15		
	PIANO SECONDO TIPOLOGIA IV							
	balcone	2,00	2,55	0,890		4,54		
	balcone	2,00	0,63	3,400		4,28		
	a detrarre stangone	-2,00	2,55	0,150		-0,77		
	<b>Parziale m2</b>					8,05		
	balcone	2,00	2,58	1,530		7,89		
	a detrarre stangone/cemento *(lung.=1,42+1,16)	-2,00	2,58	0,150		-0,77		
	<b>Parziale m2</b>					7,12		
	balcone *(lung.=1,28-0,35)	2,00	0,93	5,530		10,29		
	balcone	2,00	0,35	5,150		3,61		
	balcone	2,00	0,50	2,610		2,61		
	a detrarre stangone/cemento *(lung.=1,43+(2,58+1,18))	-2,00	5,19	0,150		-1,56		
	<b>Parziale m2</b>					14,95		
	TIPOLOGIA V							
	balcone	2,00	2,55	0,900		4,59		
	balcone	2,00	3,25	0,630		4,10		
	a detrarre stangone	-2,00	2,55	0,150		-0,77		
	<b>Parziale m2</b>					7,92		
	balcone	2,00	0,35	4,400		3,08		
	balcone *(lung.=1,28-0,35)	2,00	0,93	4,750		8,84		
	balcone	2,00	0,50	2,800		2,80		
	a detrarre stangone *(lung.=1,74+0,2+2,8+0,5)	-2,00	5,24	0,150		-1,57		
	<b>Parziale m2</b>					13,15		
	TENDITOI PIANO TERZO							
	pavimento tenditoio	2,00	1,73	1,000		3,46		
	pavimento tenditoio *(larg.=2,95+1,73+2,95)	2,00	3,03	7,630		46,24		
	pavimento tenditoio	2,00	1,75	2,780		9,73		
	pavimento tenditoio	2,00	1,88	3,030		11,39		
	pavimento tenditoio	2,00	1,72	2,010		6,91		
	<b>A RIPORTARE</b>					514,29		248'242,79





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							269'258,96
	<b>pavimenti e battiscopa in legno (Cat 9)</b>							
33 AA_08_03	BATTISCOPA_LEGNO_Fornitura e posa in opera di battiscopa ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. BATTISCOPA_LEGNO_Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno rivestito in essenza h.70mm spessore 10mm fissato al supporto con chiodi per fissaggio e adesivo senza solventi a ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	APPARTAMENTI							
	TIPOLOGIA I							
	soggiorno *(lung.=0,9+0,79+0,1+0,9+2,43+0,19+0,1+0,1+1,39+0,24+2,02+0,24+0,1+1,79)	2,00	11,29			22,58		
	disimpegno *(lung.=0,1+0,5+0,24+0,07+1,53+0,1+0,24)	2,00	2,78			5,56		
	camera *(lung.=1,48+0,9+1,79+0,14+0,24+0,1+0,31+0,87+1,89+0,59+3,89)	2,00	12,20			24,40		
	lavatrice *(lung.=0,59+0,1+1+0,78+0,2+0,9+0,8)	2,00	4,37			8,74		
	Parziale ml					61,28		
	TIPOLOGIA II							
	soggiorno *(lung.=0,79+0,1+0,5+0,1+1,73+0,2+4,22+0,1+0,76+(3,02-0,74)+0,55+0,16)	2,00	11,49			22,98		
	disimpegno *(lung.=0,2+0,2+0,22+0,3+0,22+0,44+0,04+0,45+0,45+0,44+0,34+0,68+0,2+0,2+2,6)	2,00	6,98			13,96		
	camera *(lung.=4,02+0,91+1,31+4,02+1,94+0,66)	2,00	12,86			25,72		
	lavatrice *(lung.=1,17+0,93+0,05+0,87+0,6+0,12+0,62+0,45+0,45)	2,00	5,26			10,52		
	camera *(lung.=0,26+1,14+4,02+0,21+1,01+4,02)	2,00	10,66			21,32		
	Parziale ml					94,50		
	TIPOLOGIA III							
	soggiorno *(lung.=0,2+2,31+0,52+0,16+0,25+0,1+2,59+1,19+2,46+3,16)	2,00	12,94			25,88		
	lavatrice *(lung.=1,63+0,82+0,28+0,2+0,29+0,04+1)	2,00	4,26			8,52		
	cucina *(lung.=3,55+0,1+0,2+(2,75-0,71))	2,00	5,89			11,78		
	disimpegno *(lung.=0,2+0,2+3,3+0,2+0,2+0,5+0,81+0,15)	2,00	5,56			11,12		
	camera *(lung.=3,55+0,2+0,92+2,95+3,55+0,85+1,45+1,77)	2,00	15,24			30,48		
	camera *(lung.=3,13+2,72+0,42+0,15+0,53+3,55+1,39+1,45+1,48)	2,00	14,82			29,64		
	Parziale ml					117,42		
	TIPOLOGIA IV							
	soggiorno/cucina *(lung.=0,98+1,81+1,95+0,2+1,13+1,8+0,3+0,3+0,3+0,9+0,1+(1,93-0,71)+0,1+0,81+0,25+0,36+0,92+4,97)	2,00	18,40			36,80		
	disimpegno *(lung.=0,2+0,62+1,76+0,28+0,1+0,15+0,15+0,05+0,34+0,22+0,69+0,1+0,37+0,83+0,16)	2,00	6,02			12,04		
	camera *(lung.=0,91+0,71+3,07+1,71+0,4+0,1+0,2+3,47)	2,00	10,57			21,14		
	camera *(lung.=0,77+0,22+0,05+1,69+0,22+0,05+4,02+0,71+1,46+4,02)	2,00	13,21			26,42		
	camera *(lung.=1,2+0,2+4,02+0,31+1,11+4,02)	2,00	10,86			21,72		
	lavatrice *(lung.=1,05+1,72+1,05+1,72-1,02)	2,00	4,52			9,04		
	Parziale ml					127,16		
	TIPOLOGIA V							
	soggiorno *(lung.=0,2+3,85+0,16+0,25+0,1+2,59+1,19+2,46+3,16)	2,00	13,96			27,92		
	cucina *(lung.=2,75-0,71)+0,2+0,1+3,55+2,75)	2,00	8,64			17,28		
	disimpegno *(lung.=0,2+0,2+0,11+0,48+0,87+0,2+0,2+0,5+0,81+0,15)	2,00	3,72			7,44		
	camera *(lung.=3,55+0,2+2,95+3,55+0,85+1,45+1,77)	2,00	14,32			28,64		
	camera *(lung.=3,13+2,72+0,42+0,15+0,53+3,55+1,39+1,45+1,48)	2,00	14,82			29,64		
	camera *(lung.=1,6+0,98+0,93+0,48+0,8+0,28+3,95+5,42+0,2+1,9)	2,00	16,54			33,08		
	lavatrice/antibagno *(lung.=1,7+0,2+0,87+0,78+0,26+0,92+0,69+0,2)	2,00	5,62			11,24		
	Parziale ml					155,24		
	SOMMANO ml					555,60	7,36	4 089,22
	----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							273'348,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							273'348,18
	<b>pavimenti antisdrucciolo e battiscopa (Cat 10)</b>							
34 AA_08_04	BATTISCOPA_CERAMICA_KLINKER_Fornitura e posa in opera di ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. BATTISCOPA_CERAMICA_KLINKER_Fornitura e posa in opera di battiscopa in ceramica o klinker del tipo e colore a scelta della D.L. di altezza cm. 20*20 e 12*24 spessore minimo cm.1 i ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.							
	PIANO TERRA							
	pareti autorimesse *(lung.=6,15+6,15+2,9+2,9)	8,00	18,10			144,80		
	pareti autorimesse *(lung.=6,15+6,15+3,2+3,2)	2,00	18,70			37,40		
	a detrarre porte basculanti garage <b>porte garage parte interna e esterna</b>	<b>-10,00</b>	<b>2,00</b>			<b>-20,00</b>		
	pareti locale autoclave *(lung.=1,8+1,8+5,8+5,8-1,4)		13,80			13,80		
	SCALE COMUNI							
	ingresso comune *(lung.=0,78+0,2+0,97+0,44+0,1+5,06+0,1+0,63+2,53+0,13+0,15+0,05+5,77+2,56+1,2)	2,00	20,67			41,34		
	pianerottolo piano primo *(lung.=0,77+0,84+0,35+0,16+0,3+0,10+0,3+0,41+0,3+0,1+0,16+1,12)	2,00	4,91			9,82		
	pianerottolo piano secondo *(lung.=1,12+0,16+0,56+0,3+0,41+0,3+0,1+0,16+1,12)	2,00	4,23			8,46		
	pianerottolo piano terzo *(lung.=2,3+0,1+2,3)	2,00	4,70			9,40		
	pianerottoli intermedi *(lung.=1,2+(2,57-0,8))	6,00	2,97			17,82		
	FRONTE su strada							
	portico		39,92			39,92		
	vano enel *(lung.=0,63+2,37+0,63+2,37)	2,00	6,00			12,00		
	pilastro 30*30 *(lung.=0,3*4)	5,00	1,20			6,00		
	pilastro 40*30 *(lung.=0,4+0,4+0,3+0,3)	2,00	1,40			2,80		
	pilastro con cassetta *(lung.=0,62+0,62+0,3+0,3)	4,00	1,84			7,36		
	RETRO su giardino							
	portico	2,00	8,92			17,84		
	pareti scale *(lung.=2,5+3,01+3,4)	2,00	8,91			17,82		
	portico *(lung.=4,99+0,97)	2,00	5,96			11,92		
	autoclave facciata *(lung.=1,9+6,22+1,9)		10,02			10,02		
	pilastro 30*30 *(lung.=0,3*4)	6,00	1,20			7,20		
	pilastro 40*30 *(lung.=0,4+0,4+0,3+0,3)	2,00	1,40			2,80		
	autoclave interno							
	LATERALI							
	facciata laterale	2,00	6,30			12,60		
	PIANO TERZO tenditoio/copertura							
	parete interna tenditoio *(lung.=4,8-1,04+2,95-1,20+1+1,75+1+2,95-1,2+4,8-1,04+0,3+0,3+0,3+1,53+2,03+1,73-1,12+1,02+1,85+1,8+1,75+2,8)	2,00	29,06			58,12		
	parete estrena logge tenditoio *(lung.=1,53+2,65+1,53-1,2+0,33+0,33)	4,00	5,17			20,68		
	BALCONI in corrispondenza del cappotto							
	TIPOLOGIA I							
	balcone *(lung.=0,83+0,7+0,73+3,43+1,56)	2,00	7,25			14,50		
	balcone *(lung.=0,81+0,2+0,73+3,5+0,73+0,65+0,83)	2,00	7,45			14,90		
	TIPOLOGIA II							
	balcone *(lung.=1,81+2,25)	2,00	4,06			8,12		
	TIPOLOGIA III							
	balcone *(lung.=1,28+4,47)	2,00	5,75			11,50		
	balcone	2,00	1,43			2,86		
	TIPOLOGIA IV							
	balcone *(lung.=0,81+0,2+0,73+3,5+0,73+0,65+0,83)	2,00	7,45			14,90		
	balcone *(lung.=1,56+2,65)	2,00	4,21			8,42		
	balcone *(lung.=1,28+5,22)	2,00	6,50			13,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					578,12		273'348,18





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							290'879,38
	<b>opere in pietra (Cat 12)</b>							
36 AA_09_01	<p>TRAVERTINO_SPESSORE_CM2_RIVESTIMENTI_Fornitura e posa in ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.</p> <p>TRAVERTINO_SPESSORE_CM2_RIVESTIMENTI_Fornitura e posa in opera di lastre lapidee per battiscopa, alzate scalini e rivestimenti quali le rampette e il zoccolino delle scale. Le last ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.</p> <p>SCALE COMUNI E PIANEROTTOLI fronte pedate (alzate) zoccolino laterale *(par.ug.=2*(92)) zoccolino laterale *(par.ug.=2*(6+6))</p>	104,00 184,00 24,00	1,22	0,140 0,340 0,380		17,76 16,27 2,37		
	SOMMANO m2					36,40	142,22	5'176,81
37 AA_09_02	<p>TRAVERTINO_SPESSORE_CM3_SOGLIE_Fornitura e posa in opera ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.</p> <p>TRAVERTINO_SPESSORE_CM3_SOGLIE_Fornitura e posa in opera di lastre lapidee per soglie, davanzali, stipiti e rivestimenti. Le lastre dovranno essere in travertino classico stuccato ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.</p> <p>PORTICO SU FACCIATA bordo pavimentazione ingresso *(lung.=2*(3+3+2,64)) PORTICO SU GIARDINO bordo pavimentazione portico *(lung.=(1,92+8,92)+4,96) VANO SCALE porta ascensore portoncini appartamenti PARTI COMUNI soglie aperture logge tenditoi porta autoclave porta ingresso fabbricato porta ingresso secondario fabbricato porta sottotetto</p>	2,00 2,00 8,00 10,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00	17,28 15,80 1,15 1,05 1,40 1,50 1,65 0,95 1,04	0,150 0,150 0,250 0,250 0,280 0,250 0,250 0,250 0,300		5,18 4,74 2,30 2,63 0,39 0,38 0,83 0,48 1,25		
	SOMMANO m2					18,18	162,18	2'948,43
38 AA_09_03	<p>TRAVERTINO SPESSORE CM.3_GOCCIOLATOIO_Fornitura e posa in ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.</p> <p>TRAVERTINO SPESSORE CM.3_GOCCIOLATOIO_Fornitura e posa in opera di lastre lapidee per soglie, davanzali. Le lastre dovranno essere in travertino classico stuccato e levigato di cm. ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.</p> <p>VANO SCALE finestre scale ABITAZIONI portafinestra tipo N apertura parete (finestra) tenditoio *(par.ug.=2*2) finestre autoclave tipo D STANGONE BALCONI tiplogia I *(lung.=2,65+2,65) tiplogia II tiplogia III *(lung.=(0,2+2,86)) tiplogia IV *(lung.=2,65+1,25+(1,25+2,65)) tiplogia V *(lung.=2,65+(0,2+2,86)) logge tenditoi *(lung.=2,65+2,65)</p>	6,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0,80 1,10 1,38 1,40 5,30 1,25 3,06 7,80 5,71 5,30	0,350 0,450 0,380 0,350 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200		1,68 1,98 2,10 0,98 2,12 0,50 1,22 3,12 2,28 2,12		
	SOMMANO m2					18,10	172,45	3'121,35
39 AA_09_04	<p>TRAVERTINO_SPESSORE_CM.3_SINGOLA_BOCCIARDATURA_Fornitura itura ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL.</p> <p>TRAVERTINO_SPESSORE_CM.3_SINGOLA_BOCCIARDATURA_Fornitura itura e posa in opera di lastre lapidee per pedate scalini. Le lastre dovranno essere in travertino classico stuccato e levigato ... o per dare il lavoro compiuto a</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							302'125,97





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							322'647,14
	<b>opere da lattoniere (Cat 14)</b>							
44 AA_10_01	CANALI DI GRONDA IN RAME_Fornitura e posa in opera di can ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. CANALI DI GRONDA IN RAME_Fornitura e posa in opera di canali di gronda a sezione semicircolare in rame dello spessore 8/10 e sviluppo massimo di 33 cm, dello sviluppo indicato dal ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. CANALI COPERTURA canali fronte strada *(lung.=6,15+2,63+3,12+0,15+0,15) canali fronte giardino *(lung.=6,15+2,9+4,91+3,12+0,15+0,15)	2,00 2,00	12,20 17,38			24,40 34,76		
	SOMMANO m					59,16	39,44	2'333,27
45 TOS16_01.F 05.005.002	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 c ... di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm. Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm. DISCENDENTI FACCIATE facciate <b>a detrarre terminali in ghisa</b> tetti piani su copertura tetto piano su copertura tetto piano su copertura	8,00 <b>-8,00</b> 4,00 1,00 1,00	8,82 <b>1,50</b> 2,80 1,00 1,50			70,56 <b>-12,00</b> 11,20 1,00 1,50		
	Sommano positivi m <b>Sommano negativi m</b>					84,26 <b>-12,00</b>		
	SOMMANO m					72,26	24,82	1'793,49
46 TOS16_01.F 05.006.002	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessori ... con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm. Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm. SCOSSALINE MURETTI lati facciata copertura piana tenditoi *(lung.=2,95+6,93+3,25+0,53+1,73+0,53+3,25+8,8+2,33+4,22+3,07+6,05) copertura piana ascensore *(lung.=6,4+2,35+6,4+1,01+2,03)	4,00 2,00 2,00	6,70 43,64 18,19	0,800 0,800 0,800		21,44 69,82 29,10		
	Parziale m²					120,36		
	CONVERSE TETTO copertura/tenditoi copertura/tenditoi copertura/tenditoi	8,00 2,00 2,00	6,70 2,35 2,95	0,550 0,550 0,550		29,48 2,59 3,25		
	Parziale m²					35,32		
	SOMMANO m²					155,68	44,20	6'881,06
47 AA_10_04	TERMINALI_GHISA_Fornitura e posa di terminali in ghisa, d ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. TERMINALI_GHISA_Fornitura e posa di terminali in ghisa, dritto o a stivale, di lunghezza massima ml. 2,00, di sezione circolare diametro mm.100 completo e verniciato in nero. Il pr ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. discendenti scarico lato giardino					8,00 1,00		
	SOMMANO n.					9,00	117,40	1'056,60
	----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							334'711,56









Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							410'195,62
	<b>infissi/sportelli parti comuni e box (Cat 17)</b>							
55 AA_12_01_0 5	FINESTRE-ALLUMINIO_ AUTOCLAVE_ UNA-ANTA Fornitura e posa ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. FINESTRE-ALLUMINIO_ AUTOCLAVE_ UNA-ANTA Fornitura e posa di infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e nu ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PARTI COMUNI Topologia D finestre autoclave	2,00		1,300	1,300	3,38		
	SOMMANO m2					3,38	399,89	1'351,63
56 AA_12_01_0 6	FINESTRE-ALLUMINIO_ SCALE_ UNA-ANTA Fornitura e posa di i ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. FINESTRE-ALLUMINIO_ SCALE_ UNA-ANTA Fornitura e posa di infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. Tipologia E	6,00		0,700	2,750	11,55		
	SOMMANO m2					11,55	387,35	4'473,89
57 AA_12_01_0 7	PORTA-ALLUMINIO/VETRO_ SCALE_ UNA-ANTA Fornitura e posa d ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PORTA-ALLUMINIO/VETRO_ SCALE_ UNA-ANTA Fornitura e posa di infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e nu ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. tipologia C	2,00		0,900	2,200	3,96		
	SOMMANO m2					3,96	374,70	1'483,81
58 AA_12_01_0 8	PORTA-ALLUMINIO/VETRO_ SCALE_SISTEMA-ANTIPANICO_ UNA-ANTA ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PORTA-ALLUMINIO/VETRO_ SCALE_SISTEMA-ANTIPANICO_ UNA-ANTA Fornitura e posa di infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larg ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. tipologia B	2,00		0,900	2,200	3,96		
	SOMMANO m2					3,96	438,00	1'734,48
59 AA_12_01_0 9	PORTA-ALLUMINIOVETRO_ SCALE_DUE-ANTE Fornitura e posa di ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PORTA-ALLUMINIO/VETRO_ SCALE_DUE-ANTE Fornitura e posa di infisso in alluminio elettrocolorato a due ante asimmetriche con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/a ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. tipologia A	2,00	1,60		2,200	7,04		
	SOMMANO m2					7,04	371,21	2'613,32
60 AA_12_01_1 0	PORTA-BASCULANTE_BOXAUTO Fornitura e posa di porta bascul ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PORTA-BASCULANTE_BOXAUTO Fornitura e posa di porta basculante in lamiera grata zincata verniciata a polveri per esterni con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezz ... per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. tipologia F	10,00	2,25		2,200	49,50		
	<b>A RIPORTARE</b>					49,50		421'852,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					49,50		421'852,75
	SOMMANO m2					49,50	111,46	5'517,27
61 AA_12_01_1 1	PORTA-ZINCATA-VERNICIATA_DUE-ANTE Fornitura e posa di por ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PORTA-ZINCATA-VERNICIATA_DUE-ANTE_Fornitura e posa di porta in lamiera e telaio in realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo verniciata a polveri per esterni a due ante asimmm ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. tipologia G	1,00	1,40		2,100	2,94		
	SOMMANO m2					2,94	139,99	411,57
62 AA_12_01_1 2	PORTA-ZINCATA-VERNICIATA_UNA-ANTA Fornitura e posa di por ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. PORTA-ZINCATA-VERNICIATA_UNA-ANTA_Fornitura e posa di porta in lamiera e telaio in realizzato in lamiera d'acciaio zincato a caldo verniciata a polveri per esterni a una anta con m ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. Tipologia U - Apertura tenditoio/sottoscala piano terzo	4,00	0,85		1,400	4,76		
	SOMMANO m2					4,76	87,19	415,02
63 AA_12_01_1 4	SPORTELLO-CONTATORI_UN-ANTE Fornitura e posa di sportell ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. SPORTELLO-CONTATORI_UN-ANTE_Fornitura e posa di sportello contatori PVC per esterni a una anta con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante ind ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. tipologia H	3,00	0,80		2,000	4,80		
	SOMMANO m2					4,80	172,18	826,46
64 AA_12_01_1 5	SPORTELLO-CONTATORI_DUE-ANTE Fornitura e posa di sportell ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. SPORTELLO-CONTATORI_DUE-ANTE_Fornitura e posa di sportello contatori PVC per esterni a due ante con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza e numero ante in ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. tipologia I	2,00	1,50		2,000	6,00		
	SOMMANO m2					6,00	174,58	1'047,48
65 AA_12_01_1 6	LUCERNARIO_ACCESSO-TETTO_Fornitura e posa di infisso in a ... e secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. LUCERNARIO_ACCESSO-TETTO_Fornitura e posa di infisso in alluminio elettrocolorato a una anta con marcatura CE delle dimensioni architettoniche larghezza/altezza indicate nell'abaco ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della DL. tipologia V	2,00	0,80		0,800	1,28		
	SOMMANO m2					1,28	511,63	654,89
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							430'725,44





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							468 745,66
	<b>tinteggiature (Cat 19)</b>							
71 TOS16_01.F 04.004.003	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine PARTI VERTICALI							
	PIANO TERRA							
	pareti autorimesse *(lung.=6,15+6,15+2,9+2,9)	8,00	18,10		2,300	333,04		
	pareti autorimesse *(lung.=6,15+6,15+3,28+3,28)	2,00	18,86		2,300	86,76		
	a detrarre porte basculanti garage <b>porte garage</b>	<b>-10,00</b>	<b>2,25</b>		<b>2,200</b>	<b>-49,50</b>		
	pareti locale autoclave *(lung.=1,75+1,75+5,6+5,6)		14,70		2,300	33,81		
	parete locale contatore acqua *(larg.=0,2+0,2+1,4+1,4)			3,200	2,300	7,36		
	parete locale contatore elettrico *(larg.=1,75+1,75+0,32+0,32)		2,00	4,140	2,300	19,04		
	parete locale telecomunicazioni *(larg.=1,65+1,205+0,5+0,45)		2,00	3,805	2,300	17,50		
	Parziale m²					448,01		
	<b>APPARTAMENTI</b>							
	<b>TIPOLOGIA I</b>							
	soggiorno *(lung.=0,9+1,3+0,79+0,1+0,9+2,43+0,19+0,1+0,61+2,26+1,73+0,1+1,39+1,02+0,24+2,02+0,92+0,24+0,1+1,79)	2,00	19,13		2,700	103,30		
	disimpegno *(lung.=0,25+0,92+0,5+0,24+0,92+0,07+1,67+0,1+0,92+0,24)	2,00	5,83		2,700	31,48		
	bagno *(lung.=0,48+0,8+0,48+2,64+0,58+0,92+0,25+2,64)	2,00	8,79		2,700	47,47		
	camera *(lung.=1,48+1,3+0,9+1,79+0,24+0,92+0,1+0,17+0,87+1,89+1,02+0,59+3,89)	2,00	15,16		2,700	81,86		
	lavatrice *(lung.=0,59+1,02+0,1+1+0,78+0,2+0,9+0,8)	2,00	5,39		2,700	29,11		
	Parziale m²					293,22		
	a detrarre porte interne <b>lato disimpegno *(par.ug.=3,00*2)</b> <b>lato lavatrice *(par.ug.=1,00*2)</b>	<b>-6,00</b> <b>-2,00</b>	<b>0,92</b> <b>1,02</b>		<b>2,180</b> <b>2,180</b>	<b>-12,03</b> <b>-4,45</b>		
	<b>Parziale m²</b>					<b>-16,48</b>		
	<b>TIPOLOGIA II</b>							
	soggiorno *(lung.=0,79+0,1+0,5+0,1+1,73+0,92+0,2+4,22+0,9+0,1+0,76+1,1+3,02+3,47+0,74+0,55+1,02+0,16)	2,00	20,38		2,700	110,05		
	disimpegno *(lung.=0,2+0,92+0,2+0,22+0,3+0,22+0,44+0,92+0,04+0,45+1,02+0,45+0,44+0,92+0,34+0,68+0,2+0,92+0,2+2,6)	2,00	11,68		2,700	63,07		
	camera *(lung.=4,02+0,91+1,3+1,31+4,02+1,94+0,92+0,66)	2,00	15,08		2,700	81,43		
	lavatrice *(lung.=1,17+0,93+0,05+0,87+0,6+0,12+0,62+0,45+1,02+0,45)	2,00	6,28		2,700	33,91		
	camera *(lung.=0,26+0,92+1,14+4,02+0,21+1,1+1,01+4,02)	2,00	12,68		2,700	68,47		
	bagno *(lung.=0,37+0,8+0,57+3,34+0,2+0,92+0,62+3,34)	2,00	10,16		2,700	54,86		
	Parziale m²					411,79		
	a detrarre porte interne <b>lato disimpegno *(par.ug.=4,00*2)</b> <b>lato disimpegno lavatrice *(par.ug.=1,00*2)</b>	<b>-8,00</b> <b>-2,00</b>	<b>0,92</b> <b>1,02</b>		<b>2,180</b> <b>2,180</b>	<b>-16,04</b> <b>-4,45</b>		
	<b>Parziale m²</b>					<b>-20,49</b>		
	<b>TIPOLOGIA III</b>							
	soggiorno *(lung.=0,2+0,92+2,31+1,02+0,52+0,16+1,02+0,25+0,1+2,59+1,19+1,3+2,46+0,96+3,16)	2,00	18,16		2,700	98,06		
	lavatrice *(lung.=1,63+0,82+0,28+0,2+0,29+1,02+0,04+1)	2,00	5,28		2,700	28,51		
	cucina *(lung.=3,55+0,71+0,96+0,2+0,9+0,1+3,55+2,75)	2,00	12,72		2,700	68,69		
	disimpegno *(lung.=0,2+0,92+0,2+3,3+0,2+0,92+0,2+0,5+0,92+0,81+0,92+0,15)	2,00	9,24		2,700	49,90		
	camera *(lung.=3,55+0,2+0,92+2,95+3,55+0,85+1,45+1,77)	2,00	15,24		2,700	82,30		
	camera *(lung.=3,13+2,72+0,42+0,15+0,92+0,53+3,55+1,39+1,45+1,48)	2,00	15,74		2,700	85,00		
	bagno *(lung.=0,62+0,92+0,2+1,61+0,1+1,03+0,13+0,8+0,72+2,64)	2,00	8,77		2,700	47,36		
	Parziale m²					459,82		
	<b>A RIPORTARE</b>					1'575,87		468 745,66



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1'575,87		468'745,66
	a detrarre porte interne lato disimpegno *(par.ug.=-4,00*2) lato lavatrice *(par.ug.=-1,00*2)	-8,00 -2,00	0,92 1,02		2,180 2,180	-16,04 -4,45		
	Parziale m²					-20,49		
	<b>TIPOLOGIA IV</b> soggiorno/cucina *(lung.=0,98+1,3+1,81+1,95+0,92+0,2+1,13+1,8+0,3+0,3+0,3+4,22+0,9+0,1+1,93+3,69+0,71+0,1+0,81+0,25+1,02+0,36+0,92+4,97)	2,00	30,97		2,700	167,24		
	disimpegno *(lung.=0,2+0,92+0,62+1,76+0,28+0,92+0,1+0,15+1,02+0,15+0,05+0,92+0,34+0,22+0,69+0,92+0,1+0,37+1,02+0,83+0,92+0,16)	2,00	12,66		2,700	68,36		
	bagno *(lung.=1,74+2,64+0,62+0,92+0,2+2,64)	2,00	8,76		2,700	47,30		
	camera *(lung.=0,91+1,3+0,71+3,07+1,71+0,4+0,1+0,92+0,2+3,47)	2,00	12,79		2,700	69,07		
	bagno servizio *(lung.=1,63+0,74+0,1+0,98+1,58+0,15+1,02+0,55)	2,00	6,75		2,700	36,45		
	camera *(lung.=0,77+0,22+0,05+0,92+1,69+0,22+0,05+4,02+0,71+1,3+1,46+4,02)	2,00	15,43		2,700	83,32		
	camera *(lung.=1,2+0,92+0,2+4,02+0,31+0,9+1,11+4,02)	2,00	12,68		2,700	68,47		
	lavatrice *(lung.=1,05+1,72+1,05+1,72)	2,00	5,54		2,700	29,92		
	Parziale m²					570,13		
	a detrarre porte interne lato disimpegno *(par.ug.=-5,00*2) lato disimpegno lavatrice *(par.ug.=-2,00*2)	-10,00 -4,00	0,92 1,02		2,180 2,180	-20,06 -8,89		
	Parziale m²					-28,95		
	<b>TIPOLOGIA V</b> soggiorno *(lung.=0,2+0,92+3,85+0,16+1,02+0,25+0,1+2,59+1,19+1,3+2,46+0,86+3,16)	2,00	18,06		2,700	97,52		
	cucina *(lung.=3,55+0,71+0,86+0,2+0,9+0,1+3,55+2,75)	2,00	12,62		2,700	68,15		
	disimpegno *(lung.=0,2+0,92+0,2+0,11+0,92+0,48+0,92+0,87+0,2+0,92+0,2+0,5+0,92+0,81+0,92+0,15)	2,00	9,24		2,700	49,90		
	camera *(lung.=3,55+0,2+0,92+2,95+3,55+0,85+1,45+1,77)	2,00	15,24		2,700	82,30		
	camera *(lung.=3,13+2,72+0,42+0,15+0,92+0,53+3,55+1,39+1,45+1,48)	2,00	15,74		2,700	85,00		
	bagno *(lung.=0,72+0,8+0,23+2,64+0,2+0,92+0,62+2,64)	2,00	8,77		2,700	47,36		
	camera *(lung.=1,6+1,3+0,98+0,93+0,48+0,8+0,28+3,95+5,42+0,2+0,92+1,9)	2,00	18,76		2,700	101,30		
	lavatrice/antibagno *(lung.=1,7+0,2+0,92+0,87+0,78+0,26+0,92+0,69+0,92+0,2)	2,00	7,46		2,700	40,28		
	bagno servizio *(lung.=1,84+1,81+0,37+0,18+1,47+0,87+0,92+0,2)	2,00	7,66		2,700	41,36		
	Parziale m²					613,17		
	a detrarre porte interne lato disimpegno *(par.ug.=-6,00*2) lato lavatrice antibagno *(par.ug.=-1,00*2)	-12,00 -2,00	0,92 0,92		2,180 2,180	-24,07 -4,01		
	<b>SCALE COMUNI</b> ingresso comune *(lung.=0,7+0,2+0,99+1,61+5,06+2,51+2,53+1,88+2,23)	2,00	17,71		2,300	81,47		
	tromba delle scale *(lung.=3,6+2,57+3,6)	2,00	9,77		11,000	214,94		
	frontalini scale *(lung.=2,20+0,15+3+0,15+3+0,15+3+0,15+3+0,15+3+1,36)*(H/peso=(0,15+0,3)/2)	2,00	19,31		0,225	8,69		
	pianerottolo piano primo *(lung.=0,7+0,84+0,35+1,02+0,16+0,3+1,02+0,08+0,3+0,41+0,3+1,5+0,1+0,16+1,02+1,05)	2,00	9,31		2,700	50,27		
	pianerottolo piano secondo *(lung.=1,05+1,02+0,16+1,6+0,3+0,41+0,3+0,56+0,16+1,02+1,05)	2,00	7,63		2,700	41,20		
	pianerottolo piano terzo *(lung.=2,23+0,14+1,5+0,97+0,22+1,02+1,1)	2,00	7,18		2,200	31,59		
	VERTICALI * Parziale m²					400,08		
	<b>PARTI ORIZZONTALI</b> PIANO TERRA autorimesse autorimesse	8,00 2,00	6,15 6,15	2,900 3,280		142,68 40,34		
	Parziale m²					183,02		
	<b>A RIPORTARE</b>					3'292,83		468'745,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3'292,83		468'745,66
	locale autoclave		5,61	1,760		9,87		
	locale contatore acqua		0,36	1,570		0,57		
	Parziale m²					10,44		
	APPARTAMENTI parti orizzontali							
	TIPOLOGIA I							
	soggiorno	2,00	0,10	2,960		0,59		
	soggiorno	2,00	0,19	2,410		0,92		
	soggiorno	2,00	3,67	1,690		12,40		
	soggiorno	2,00	0,82	3,750		6,15		
	soggiorno	2,00	4,36	2,240		19,53		
	soggiorno	2,00	2,63	0,100		0,53		
	disimpegno	2,00	1,65	1,210		3,99		
	bagno	2,00	1,71	2,600		8,89		
	camera	2,00	3,00	3,670		22,02		
	camera	2,00	0,86	3,480		5,99		
	lavatrice	2,00	1,66	0,780		2,59		
	lavatrice	2,00	0,20	0,760		0,30		
	Parziale m²					83,90		
	TIPOLOGIA II							
	soggiorno	2,00	0,77	0,100		0,15		
	soggiorno	2,00	2,83	0,100		0,57		
	soggiorno	2,00	4,12	1,630		13,43		
	soggiorno *(larg.=4,12+0,74)	2,00	3,45	4,860		33,53		
	disimpegno	2,00	2,58	1,320		6,81		
	disimpegno	2,00	1,68	1,700		5,71		
	disimpegno	2,00	1,38	0,220		0,61		
	camera	2,00	3,50	4,000		28,00		
	lavatrice	2,00	1,78	1,120		3,99		
	lavatrice	2,00	0,62	0,120		0,15		
	lavatrice	2,00	0,87	0,050		0,09		
	camera	2,00	2,30	4,000		18,40		
	bagno	2,00	1,72	3,320		11,42		
	bagno							
	Parziale m²					122,86		
	TIPOLOGIA III							
	soggiorno	2,00	1,41	4,950		13,96		
	soggiorno	2,00	2,59	4,850		25,12		
	cucina	2,00	2,73	3,530		19,27		
	disimpegno	2,00	1,30	3,280		8,53		
	camera1	2,00	3,53	4,050		28,59		
	camera2	2,00	3,11	2,720		16,92		
	camera2	2,00	1,58	3,530		11,15		
	bagno	2,00	1,62	1,030		3,34		
	bagno	2,00	1,59	1,720		5,47		
	lavatrice	2,00	1,33	0,980		2,61		
	lavatrice	2,00	0,80	0,280		0,45		
	Parziale m²					135,41		
	TIPOLOGIA IV							
	soggiorno	2,00	3,05	1,130		6,89		
	soggiorno	2,00	2,93	4,850		28,42		
	soggiorno	2,00	2,63	0,100		0,53		
	soggiorno	2,00	1,71	0,220		0,75		
	soggiorno	2,00	2,01	1,410		5,67		
	soggiorno	2,00	1,20	0,100		0,24		
	soggiorno	2,00	1,91	3,670		14,02		
	disimpegno	2,00	1,72	3,280		11,28		
	disimpegno	2,00	1,29	1,300		3,35		
	bagno	2,00	1,72	2,620		9,01		
	camera	2,00	1,19	3,450		8,21		
	camera	2,00	1,71	3,050		10,43		
	<b>A RIPORTARE</b>					3'744,24		468'745,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3 744,24		468 745,66
	bagno servizio	2,00	1,61	0,740		2,38		
	bagno servizio	2,00	1,56	0,980		3,06		
	camera2	2,00	3,45	4,000		27,60		
	camera2	2,00	0,22	2,630		1,16		
	camera3	2,00	2,30	4,000		18,40		
	lavatrice	2,00	1,03	1,700		3,50		
	Parziale m²					154,90		
	<b>TIPOLOGIA V</b>							
	soggiorno	2,00	1,41	4,950		13,96		
	soggiorno	2,00	2,59	4,850		25,12		
	cucina	2,00	2,73	3,530		19,27		
	disimpegno	2,00	1,30	3,280		8,53		
	camera	2,00	3,53	4,050		28,59		
	camera2	2,00	3,11	2,720		16,92		
	camera2 *(larg.=3,11+0,42)	2,00	1,58	3,530		11,15		
	bagno	2,00	1,72	2,620		9,01		
	camera3	2,00	5,40	3,000		32,40		
	camera3	2,00	1,53	0,930		2,85		
	lavatrice/antibagno	2,00	0,92	1,750		3,22		
	lavatrice/antibagno	2,00	0,76	1,970		2,99		
	bagno di servizio	2,00	1,82	1,790		6,52		
	bagno di servizio	2,00	1,45	0,180		0,52		
	Parziale m²					181,05		
	<b>SCALE COMUNI</b>							
	ingresso comune	2,00	2,53	2,510		12,70		
	ingresso comune	2,00	1,53	4,380		13,40		
	ingresso comune	2,00	0,49	2,570		2,52		
	ingresso comune	2,00	1,00	1,610		3,22		
	porte ingresso comune *(lung.=1,64+0,92+1,14)	2,00	3,70	0,200		1,48		
	sottorampe vano scala							
	*(lung.=2,2+3+3+3+3+3)	2,00	17,20	1,220		41,97		
	pianerottoli intermedi *(par.ug.=2*3)	6,00	1,24	2,570		19,12		
	soffitto tromba scale	2,00	2,57	5,830		29,97		
	pianerottolo piano primo	2,00	2,00	2,570		10,28		
	pianerottolo piano primo	2,00	1,53	0,840		2,57		
	pianerottolo piano terzo (porte e porta ascensore) *(lung.=1,02+1,14)	2,00	2,16	0,200		0,86		
	ORIZZONTALI * Parziale m²					138,09		
	<b>A DETRARRE RIVESTIMENTI appartamenti</b>							
	<b>TIPOLOGIA I</b>							
	rivestimento bagno	-2,00	8,79	2,200		-38,68		
	rivestimento lavatrice *(lung.=0,8+0,9)	-2,00	1,70	1,600		-5,44		
	rivestimento cucina *(lung.=0,61+2,26+1,73)	-2,00	4,60	1,600		-14,72		
	<b>TIPOLOGIA II</b>							
	rivestimento bagno	-2,00	10,16	2,200		-44,70		
	rivestimento lavatrice *(lung.=1,17+0,93)	-2,00	2,10	1,600		-6,72		
	rivestimento cucina *(lung.=0,74+3,47+0,74)	-2,00	4,95	1,600		-15,84		
	<b>TIPOLOGIA III</b>							
	rivestimento bagno	-2,00	8,77	2,200		-38,59		
	rivestimento lavatrice *(lung.=0,82+0,8+0,28)	-2,00	1,90	1,600		-6,08		
	rivestimento cucina *(lung.=0,71+3,55+0,71)	-2,00	4,97	1,600		-15,90		
	<b>TIPOLOGIA IV</b>							
	rivestimento bagno	-2,00	8,76	2,200		-38,54		
	rivestimento bagno servizio	-2,00	6,75	2,200		-29,70		
	rivestimento lavatrice *(lung.=0,8+0,8)	-2,00	1,60	1,600		-5,12		
	<b>A RIPORTARE</b>					3 859,45		468 745,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					3'859,45		468'745,66
	rivestimento cucina *(lung.=0,71+3,69+0,71)	-2,00	5,11	1,600		-16,35		
	<b>TIPOLOGIA V</b>							
	rivestimento bagno	-2,00	8,77	2,200		-38,59		
	rivestimento bagno servizio	-2,00	7,66	2,200		-33,70		
	rivestimento lavatrice *(lung.=0,69+0,92)	-2,00	1,61	1,600		-5,15		
	rivestimento cucina *(lung.=0,71+3,55+0,71)	-2,00	4,97	1,600		-15,90		
	Parziale m²					-369,72		
	Sommano positivi m²					4'283,47		
	Sommano negativi m²					-533,71		
	<b>SOMMANO m²</b>					3'749,76	3,45	12'936,67
72 TOS16_01.F 04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante							
	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante							
	<b>PARTI VERTICALI</b>							
	<b>PIANO TERRA</b> autorimesse							
	<b>FRONTE</b> su strada							
	portico		39,90		2,320	92,57		
	vano enel *(lung.=0,62+2,35+0,62+2,35)	2,00	5,94		2,320	27,56		
	pilastro 30*30 *(lung.=0,3*4)	5,00	1,20		2,320	13,92		
	pilastro 40*30 *(lung.=0,4+0,4+0,3+0,3)	2,00	1,40		2,320	6,50		
	pilastro con cassetta *(lung.=0,62+0,62+0,3+0,3)	4,00	1,84		2,320	17,08		
	porte garage detrarre alla voce tinteggiature interna							
	<b>RETRO</b> su giardino							
	portico	2,00	8,90		2,320	41,30		
	portico *(lung.=4,99+0,97)	2,00	5,96		2,320	27,65		
	autoclave facciata *(lung.=1,87+6,2+1,87)		9,94		2,320	23,06		
	pilastro 30*30 *(lung.=0,3*4)	6,00	1,20		2,320	16,70		
	pilastro 40*30 *(lung.=0,4+0,4+0,3+0,3)	2,00	1,40		2,320	6,50		
	<b>LATERALI</b>							
	facciata laterale parte bassa	2,00	6,36		2,320	29,51		
	<b>PIANO TERZO</b> tenditoio/copertura							
	parete interna tenditoio *(lung.=4,8+2,95+1+1,75+1+2,95+4,8+0,3+0,3+0,3+1,53+2,03+1,73+1,02+1,85+1,8+1,75+2,8)	2,00	34,66		2,200	152,50		
	a detrarre aperture logge tenditoio *(par.ug.=-2*2)	-4,00	1,20		2,200	-10,56		
	parete estrena logge tenditoio *(lung.=1,53+2,65+1,53)	4,00	5,71		2,220	50,70		
	pareti canna ascensore	2,00	1,50	1,760	13,790	72,81		
	<b>PARTI ORIZZONTALI</b>							
	<b>PIANO TERRA</b>							
	portico autorimessa		39,92	3,650		145,71		
	portico autorimessa	4,00	3,29	0,550		7,24		
	portico giardino	2,00	1,77	8,790		31,12		
	portico giardino	2,00	2,95	0,550		3,25		
	portico giardino	2,00	4,91	1,770		17,38		
	portico su giardino	2,00	0,90	1,620		2,92		
	Parziale m²					775,42		
	<b>TIPOLOGIA I</b>							
	balcone	2,00	2,55	0,880		4,49		
	balcone	2,00	3,25	0,630		4,10		
	balcone	2,00	2,55	0,880		4,49		
	balcone	2,00	0,63	3,200		4,03		
	<b>A RIPORTARE</b>					792,53		481'682,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					792,53		481'682,33
	Parziale m²					17,11		
	TIPOLOGIA II							
	balcone	2,00	2,20	0,350		1,54		
	balcone	2,00	2,58	1,430		7,38		
	a detrarre stangone/cemento	-2,00	1,43	0,150		-0,43		
	Parziale m²					8,49		
	TIPOLOGIA III							
	balcone	2,00	0,50	2,800		2,80		
	balcone	2,00	4,40	0,350		3,08		
	balcone *(lung.=1,28-0,35)	2,00	0,93	4,750		8,84		
	a detrarre stangone/cemento *(lung.=(0,5+1,74)+(2,8+0,2))	-2,00	5,24	0,150		-1,57		
	PIANO SECONDO							
	TIPOLOGIA IV							
	balcone	2,00	2,55	0,890		4,54		
	balcone	2,00	0,63	3,400		4,28		
	a detrarre stangone	-2,00	2,55	0,150		-0,77		
	balcone	2,00	2,58	1,530		7,89		
	a detrarre stangone/cemento *(lung.=1,42+1,16)	-2,00	2,58	0,150		-0,77		
	balcone *(lung.=1,28-0,35)	2,00	0,93	5,530		10,29		
	balcone	2,00	0,35	5,150		3,61		
	balcone	2,00	0,50	2,610		2,61		
	a detrarre stangone/cemento *(lung.=1,43+(2,58+1,18))	-2,00	5,19	0,150		-1,56		
	Parziale m²					43,27		
	TIPOLOGIA V							
	balcone	2,00	2,55	0,900		4,59		
	balcone	2,00	3,25	0,630		4,10		
	a detrarre stangone	-2,00	2,55	0,150		-0,77		
	Parziale m²					7,92		
	balcone	2,00	0,35	4,400		3,08		
	balcone *(lung.=1,28-0,35)	2,00	0,93	4,750		8,84		
	balcone	2,00	0,50	2,800		2,80		
	a detrarre stangone *(lung.=1,74+0,2+2,8+0,5)	-2,00	5,24	0,150		-1,57		
	Parziale m²					13,15		
	PIANO TERZO tenditoio/copertura							
	pavimento tenditoio	2,00	1,73	1,000		3,46		
	pavimento tenditoio *(larg.=2,95+1,73+2,95)	2,00	3,03	7,630		46,24		
	pavimento tenditoio	2,00	1,75	2,780		9,73		
	pavimento tenditoio	2,00	1,88	3,030		11,39		
	pavimento tenditoio	2,00	1,72	2,010		6,91		
	Parziale m²					77,73		
	soffitto logge tenditoio	4,00	2,65	1,530		16,22		
	soffitto logge tenditoio aperture	4,00	1,25	0,300		1,50		
	soffitto canna ascensore	2,00	1,50	1,760		5,28		
	ORIZZONTALI * Parziale m²					23,00		
	Sommano positivi m²					984,09		
	Sommano negativi m²					-18,00		
	SOMMANO m²					966,09	6,69	6'463,14
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	<b>A RIPORTARE</b>							488'145,47















Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							550'256,75
	<b>ventilazione e aereazione (Cat 24)</b>							
80 AA_15_06	CANNE DI VENTILAZIONE_ Formazione di canne di ventilazion ... econdo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto. CANNE DI VENTILAZIONE_ Formazione di canne di ventilazione per cucine, bagni bui e locali lavatrici in tubo PVC con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto. VENTILAZIONE cucine piano primo *(H/peso=2,33+0,24+2,85+0,24+0,5) cucine piano secondo *(H/peso=2,33+0,24+0,5) lavatrici piano primo *(H/peso=2,33+0,24+2,85+0,24+0,5) lavatrici piano secondo *(H/peso=2,33+0,24+0,5) bagni di servizio piano secondo *(H/peso=2,33+0,24+0,5)	6,00 4,00 6,00 4,00 4,00			6,160 3,070 6,160 3,070 3,070	36,96 12,28 36,96 12,28 12,28		
	SOMMANO m					110,76	18,28	2'024,69
81 AA_15_07	TERMINALE_CANNE DI VENTILAZIONE_CAPPELLOTTO- INOX_ Formazio ... econdo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto. TERMINALE_CANNE DI VENTILAZIONE_CAPPELLOTTO- INOX_ Formazione di terminale canne di ventilazione per cucine, bagni bui e locali lavatrici in tubo PVC con spessori e caratteristiche r ... er dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto. (par.ug.=(2*2)+1)	5,00				5,00		
	SOMMANO N					5,00	17,08	85,40
82 AA_15_10	TERMINALE_CANNE_VENTILAZIONE_CON_CURVA_GRIGLIA Formazione ... e di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere. TERMINALE_CANNE DI VENTILAZIONE_CURVA- GRIGLIA_ Formazione di terminale canne di ventilazione per cucine, bagni bui e locali lavatrici in tubo PVC con spessori e caratteristiche risp ... o del cantiere per la raccolta separata di tutto il materiale di risulta e/o di sfrido nonché dei rifiuti di cantiere. ventilazioni *(par.ug.=6*2+4*3) scarichi *(par.ug.=(3*2)+1+(3*2)+2)	24,00 15,00				24,00 15,00		
	SOMMANO					39,00	17,34	676,26
83 AA_15_11	FOROMETRIE_VENTILAZIONE-GRIGLIA_CUCINE- RIPOSTIGLI_ Formazi ... econdo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto. FOROMETRIE_VENTILAZIONE-GRIGLIA_CUCINE- RIPOSTIGLI_ Formazione forometrie per ventilazione per locali cucina/ ripostiglio completo di griglia interna e estrena in ABS da incasso con r ... are il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto. cucine *(par.ug.=2*10) sottotetto facciata laterale *(par.ug.=2,00*2) sottotetto lato tenditoio *(par.ug.=2*2)	20,00 4,00 4,00				20,00 4,00 4,00		
	SOMMANO a corpo					28,00	200,51	5'614,28
84 AA_15_12	FOROMETRIE_VENTILAZIONE- GRIGLIA_BOX_AUTORIMESSE_ Formazion ... econdo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto. FOROMETRIE_VENTILAZIONE- GRIGLIA_BOX_AUTORIMESSE_ Formazione forometrie per ventilazione per locali cucina/ripostiglio completo di griglia interna e estrena in ABS da incasso con ret ... are il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte anche secondo il progetto esecutivo del produttore dell'impianto. box auto autoclave (compresa aprtura per scarico troppo-pieno) divisorio sottotetto *(par.ug.=4*2)	8,00				20,00 3,00 8,00		
	SOMMANO a corpo					31,00	82,25	2'549,75
	<b>A RIPORTARE</b>							561'207,13





