

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione delle facciate e sostituzione canali di gronda e pluviali del fabbricato per complessivi n. 18 alloggi di ERP in Grosseto, via Cherubini 8-10
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: Edilizia Provinciale Grossetana Spa

Data, 27/06/2017

IL TECNICO
Geom.Lidiano Bigiarini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS16_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,inclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. (lung.=91/3,50)		26,00			26,00		
	SOMMANO cad					26,00	16,10	418,60
2 TOS16_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, inclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo (lung.=91/3,50)		26,00			26,00		
	SOMMANO cad					26,00	1,38	35,88
3 TOS16_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,inclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. (lung.=91/3,50)		26,00			26,00		
	SOMMANO cad					26,00	6,90	179,40
4 TOS16_17.N 05.003.033	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti o miste a telaio prefabbricato/tubi e giunti, per facciate semplici o complesse, inclusa illuminazione n ... azio di manovra per autoveicoli. Compresa la relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato. Nolo per il primo mese.					1'833,00		
	SOMMANO m ²					1'833,00	11,26	20'639,58
5 TOS16_17.N 05.003.035	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico come alla tariffa TOS16_17.N05.003.033, inclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. Per mesi 2	2,00	1833,00			3'666,00		
	SOMMANO m ²					3'666,00	1,45	5'315,70
6 TOS16_17.N 05.003.034	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi di cui alla tariffa TOS16_17.N05.003.033, inclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.					1'833,00		
	SOMMANO m ²					1'833,00	3,97	7'277,01
7 TOS16_17.N 06.004.011	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... azione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	207,00	621,00
8 TOS16_17.N 06.004.012	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... ealizzazione basamento-							
	A RIPORTARE							34'487,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'487,17
	compreso montaggio e smontaggio. adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	207,00	621,00
9 TOS16_17.N 06.005.001	WC chimici portatili con lavamani - noleggio mensile					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	100,20	300,60
10 TOS16_17.N 05.003.039	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata alla quota del primo solaio, incluso nolo per il primo mese. Realizzate in corrispondenza degli accessi al fabbricato Realizzate in corrispondenza degli accessi al fabbricato	3,00 1,00	3,00 7,00			9,00 7,00		
	SOMMANO m					16,00	13,71	219,36
11 TOS16_17.N 05.003.041	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi come alla tariffa TOS16_17.N05.003.039, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	2,07	18,63
12 TOS16_17.N 05.003.040	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, come alla tariffa TOS16_17.N05.003.039.	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	6,59	59,31
13 TOS16_17.S 08.003.001	Riunioni di coordinamento convocate dal CSE con i datori di lavoro per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori					10,00		
	SOMMANO ora					10,00	31,82	318,20
14 SIC_EPG_C dP01	Formazione di impianto elettrico compreso quadro generale e sottoquadri, cavi elettrici oltre ad ogni altro onere necessario, compresa la redazione di dichiarazione di conformità dell'impianto eseguito. Compreso impianto di terra					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	450,00	450,00
15 SIC_EPG_C dP002	Ricerca eventuali linee e servizi sottotraccia in facciata. Compreso ogni onere necessario					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
16 SIC_EPG_C dP003	Impianto idrico di cantiere compreso allacci e derivazioni a piano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
	A R I P O R T A R E							36'824,27

