Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Arno n. 2 58100 GROSSETO - CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO
Codice Fiscale e Numero d'iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532
☎ 0564/423411 0564/21112 info@epgspa.it

GARA RIASSEGNAZIONE ALLOGGI N.2/2018

Manutenzione alloggi:

- Grosseto Via Quintino Sella 15
- Grosseto Via de Barberi 66
- Grosseto Via Cagnoni 6
- Grosseto Via Cipro 8

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Grosseto 13/09/2018

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Luciano Ranocchiai)

f.to IL RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE
(Geom. Marco Paffetti)

STIMA LAVORI

OGGETTO: Riassegnazione Alloggio n. 6158 - Via Quintino Sella 15
Ex. Landi Florinda

- COSTI DELLA SICUREZZA -

COMMITTENTE: Edilizia Provinciale Grossetana spa

Grosseto, 13/09/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE
(Geom. Marco Paffetti)

IL TECNICO
Geom. Roberto Giogli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS18_17.N 05.002.013 03/09/2018	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .							
	area carico e scarico materiali *(lung.=3,50+3,50+2,00+2,00)		11,00			11,00		
	SOMMANO ml					11,00	9,66	106,26
2 TOS18_17.N 05.002.016 03/09/2018	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.							
	(lung.=3,50+3,50+2,00+2,00)		11,00			11,00		
	SOMMANO ml					11,00	4,15	45,65
3 TOS18_17.P 05.001.001 13/09/2018	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 per segnalazione zone di pericole durante la fase di carico e scarico materiali nell'area di sosta dell'automezzo e nel percorso da e per l'area di carico e scarico		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,88	17,60
4 TOS18_17.N 06.005.001 10/09/2018	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,20	55,20
5 TOS18_17.P 07.002.001 03/09/2018	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria per area carico e scarico materiali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,27	12,54
6 TOS18_17.P 03.001.034 03/09/2018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, classe FFP2 per lavorazioni interferenti con demolizioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,16	2,32
7 TOS18_17.P 03.001.033 03/09/2018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352/00, SNR 31 dB per lavorazioni interferenti con demolizioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,24	6,48
8 TOS18_17.P 07.002.010 03/09/2018	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,50	3,00
	A RIPORTARE							249,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							249,05
9 TOS18_17.P 07.004.001 03/09/2018	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,25	40,25
10 TOS18_17.P 07.003.001 03/09/2018	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,75	74,75
11 TOS18_17.S 08.002.001 03/09/2018	Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	27,27	27,27
12 TOS18_RU. M10.001.002 03/09/2018	Operaio edile Specializzato ricerca e disattivazione o messa in sicurezza di sottoservizi interni (luce acqua e gas) la cui presenza interferisce con le lavorazioni con particolare riferimento alle demolizioni di pavimenti, tramezzi o realizzazione di tracce o la disattivazione di impianti non a norma					0,50		
	SOMMANO ora					0,50	36,31	18,16
13 TOS18_RU. M10.001.004 03/09/2018	Operaio edile Comune per misure di sicurezza in interferenza con il condominio (sbarramenti, pedane, sigillature etc.)					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	30,44	30,44
14 EPG001 03/09/2018	Quadro elettrico generale a norma CEI 64-8 , conforme alla 1a norma CEI EN 60439-4,del tipo ASC,completo di apparecchiatura di comando e di "salvavita" protezione differenziale e magnetotermica ,magnetotermici a protezione e sezionamento delle linee e quanto altro necessario per rendere l'impianto elettrico di cantiere a perfetta norma di sicurezza; fornito,posato e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							539,92
	T O T A L E euro							539,92

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Grosseto, 13/09/2018 **Il Coordinatore** Geom. Roberto Giogli							
	A R I P O R T A R E							

STIMA LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE INTERNE - ALLOGGIO N°1991-VIA DEI BARBERI N°66 GROSSSETO - EX YILMAZ AHMET

--- COSTI DELLA SICUREZZA ---

COMMITTENTE: Edilizia Provinciale Grossetana spa

Grosseto, 13/09/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE
(Geom. Marco Paffetti)

IL TECNICO
Geom. Roberto Giogli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS18_17.N 05.002.013 03/09/2018	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .							
	area carico e scarico materiali *(lung.=3,50+3,50+2,00+2,00)		11,00			11,00		
	SOMMANO ml					11,00	9,66	106,26
2 TOS18_17.N 05.002.016 03/09/2018	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.							
	(lung.=3,50+3,50+2,00+2,00)		11,00			11,00		
	SOMMANO ml					11,00	4,15	45,65
3 TOS18_17.N 06.005.001 10/09/2018	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,20	55,20
4 TOS18_17.P 07.002.001 03/09/2018	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interuttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria							
	per area carico e scarico materiali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,27	12,54
5 TOS18_17.P 03.001.034 03/09/2018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, classe FFP2							
	per lavorazioni interferenti con demolizioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,16	2,32
6 TOS18_17.P 03.001.033 03/09/2018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352/00, SNR 31 dB							
	per lavorazioni interferenti con demolizioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,24	6,48
7 TOS18_17.P 07.002.010 03/09/2018	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,50	3,00
8 TOS18_17.P 07.004.001 03/09/2018	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,25	40,25
9	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali							
	A RIPORTARE							271,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							271,70
TOS18_17.P 07.003.001 03/09/2018	prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,75	74,75
10 TOS18_17.S 08.002.001 03/09/2018	Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	27,27	27,27
11 TOS18_RU. M10.001.002 03/09/2018	Operaio edile Specializzato ricerca e disattivazione o messa in sicurezza di sottoservizi interni (luce acqua e gas) la cui presenza interferisce con le lavorazioni con particolare riferimento alle demolizioni di pavimenti, tramezzi o realizzazione di tracce o la disattivazione di impianti non a norma					0,50		
	SOMMANO ora					0,50	36,31	18,16
12 TOS18_RU. M10.001.004 03/09/2018	Operaio edile Comune per misure di sicurezza in interferenza con il condominio (sbarramenti, pedane, sigillature etc.)					0,50		
	pulizia del vano scala dopo la rimozione della mobilia dall'appartamento					1,00		
	SOMMANO ora					1,50	30,44	45,66
13 EPG001 03/09/2018	Quadro elettrico generale a norma CEI 64-8 , conforme alla 1a norma CEI EN 60439-4,del tipo ASC,completo di apparecchiatura di comando e di "salvavita" protezione differenziale e magnetotermica ,magnetotermici a protezione e sezionamento delle linee e quanto altro necessario per rendere l'impianto elettrico di cantiere a perfetta norma di sicurezza; fornito,posato e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							537,54
	T O T A L E euro							537,54
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Grosseto, 13/09/2018 **Il Coordinatore** Geom. Roberto Giogli							
	A R I P O R T A R E							

STIMA LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE INTERNE - ALLOGGIO N°6681-VIA CAGNONI N°6 GROSSSETO - EX BRAGAGNI ORAZIO

--- COSTI DELLA SICUREZZA ---

COMMITTENTE: Edilizia Provinciale Grossetana spa

Grosseto, 13/09/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE
(Geom. Marco Paffetti)

IL TECNICO
Geom. Roberto Giogli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS18_17.P 05.001.001 14/09/2018	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	0,88	13,20
2 TOS18_17.P 03.001.034 03/09/2018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, classe FFP2 per lavorazioni interferenti con demolizioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,16	2,32
3 TOS18_17.P 03.001.033 03/09/2018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352/00, SNR 31 dB per lavorazioni interferenti con demolizioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,24	6,48
4 TOS18_17.P 07.002.010 03/09/2018	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,50	3,00
5 TOS18_17.P 07.004.001 03/09/2018	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,25	40,25
6 TOS18_17.P 07.003.001 03/09/2018	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,75	74,75
7 TOS18_17.S 08.002.001 03/09/2018	Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	27,27	27,27
8 TOS18_RU. M10.001.002 03/09/2018	Operaio edile Specializzato ricerca e disattivazione o messa in sicurezza di sottoservizi interni (luce acqua e gas) la cui presenza interferisce con le lavorazioni con particolare riferimento alle demolizioni di pavimenti, tramezzi o realizzazione di tracce o la disattivazione di impianti non a norma					0,50		
	SOMMANO ora					0,50	36,31	18,16
9	Operaio edile Comune							
	A RIPORTARE							185,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							185,43
TOS18_RU. M10.001.004 03/09/2018	per procedure organizzative relative ad utilizzo dei servizi igienico assistenziali (pulizia servizi esistenti od oneri per utilizzo di altri servizi igienici in convenzione con privati in prossimità delle aree di lavoro)					0,50		
	per misure di sicurezza in interferenza con il condominio (sbarramenti, pedane, sigillature etc.)					1,00		
	SOMMANO ora					1,50	30,44	45,66
10 EPG001 03/09/2018	Quadro elettrico generale a norma CEI 64-8 , conforme alla 1a norma CEI EN 60439-4,del tipo ASC,completo di apparecchiatura di comando e di "salvavita" protezione differenziale e magnetotermica ,magnetotermici a protezione e sezionamento delle linee e quanto altro necessario per rendere l'impianto elettrico di cantiere a perfetta norma di sicurezza; fornito,posato e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							331,09
	T O T A L E euro							331,09
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Grosseto, 13/09/2018 **Il Coordinatore** Geom. Roberto Giogli							
	A R I P O R T A R E							

STIMA LAVORI

OGGETTO: Riassegnazione Alloggio n. 7572 (93/2017) - Via Cipro 8 Grosseto - P.1 Ex. Spina Giulia

--- COSTI DELLA SICUREZZA ---

COMMITTENTE: Edilizia Provinciale Grossetana spa

Grosseto, 13/09/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONE
(Geom. Marco Paffetti)

IL TECNICO
Geom. Roberto Giogli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS18_17.P 05.001.001 13/09/2018	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 per segnalazione zone di pericole durante la fase di carico e scarico materiali nell'area di sosta dell'automezzo e nel percorso da e per l'appartamento		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,88	17,60
2 TOS18_17.P 03.001.034 03/09/2018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, classe FFP2 per lavorazioni interferenti con demolizioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,16	2,32
3 TOS18_17.P 03.001.033 03/09/2018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352/00, SNR 31 dB per lavorazioni interferenti con demolizioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,24	6,48
4 TOS18_17.P 07.002.010 03/09/2018	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1,50	1,50
5 TOS18_17.P 07.004.001 03/09/2018	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	40,25	40,25
6 TOS18_17.P 07.003.001 03/09/2018	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,75	74,75
7 TOS18_17.S 08.002.001 03/09/2018	Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro					1,00		
	SOMMANO ognuno					1,00	27,27	27,27
8 TOS18_RU. M10.001.002 03/09/2018	Operaio edile Specializzato ricerca e disattivazione o messa in sicurezza di sottoservizi interni (luce acqua e gas) la cui presenza interferisce con le lavorazioni con particolare riferimento alle demolizioni di pavimenti, tramezzi o realizzazione di tracce o la disattivazione di impianti non a norma					0,50		
	SOMMANO ora					0,50	36,31	18,16
	A RIPORTARE							188,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							188,33
9 TOS18_RU. M10.001.004 03/09/2018	Operaio edile Comune per procedure organizzative relative ad utilizzo dei servizi igienico assistenziali (pulizia servizi esistenti od oneri per utilizzo di altri servizi igienici in convenzione con privati in prossimità delle aree di lavoro)					0,50		
	per misure di sicurezza in interferenza con il condominio (sbarramenti, pedane, sigillature etc.)					1,00		
	SOMMANO ora					1,50	30,44	45,66
10 EPG001 03/09/2018	Quadro elettrico generale a norma CEI 64-8 , conforme alla 1a norma CEI EN 60439-4,del tipo ASC,completo di apparecchiatura di comando e di "salvavita" protezione differenziale e magnetotermica ,magnetotermici a protezione e sezionamento delle linee e quanto altro necessario per rendere l'impianto elettrico di cantiere a perfetta norma di sicurezza; fornito,posato e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							333,99
	T O T A L E euro							333,99
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Grosseto, 13/09/2018 **Il Coordinatore** Geom. Roberto Giogli							
	A R I P O R T A R E							