COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione per opere interne.
Riassegnazione alloggio ERP (tipologia tipo)
All. B) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: Edilizia Provinciale Grossetana spa

Grosseto, 31/05/2018

IL TECNICO
Geom. Marco Paffetti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 17.S01.001.001 14/05/2018	Pronto soccorso e medicazione Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	20,30	20,30
2 17.S01.004.013 14/05/2018	servizi assistenziali Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro					2,00		
	SOMMANO ognuno					2,00	30,00	60,00
3 17.S02.001.011 14/05/2018	Antincendio Estintore a polvere Kg. 6 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo Ã¨ compresa la manutenzione da effettuarsi per legge periodicamente in 3 mesi l'estinote è utilizzato circa 3 volte					0,33		
	SOMMANO cadauno					0,33	45,57	15,04
4 17.S03.001.027 14/05/2018	DPI (testa, mani, braccia, occhi e viso,vie respiratorie, udito) Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB. per interferenze tra ditte e estranei ai lavori					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	4,77	14,31
5 17.S03.001.023 14/05/2018	DPI (testa, mani, braccia, occhi e viso,vie respiratorie, udito) Mascherina per protezioni da particelle, conforme UNI EN 149, classe FFP1S per interferenze tra ditte e estranei ai lavori					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1,19	3,57
6 17.S04.001.037 14/05/2018	Segnaletica Segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 37 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5,35	5,35
7 17.S04.002.047 14/05/2018	Recinzioni Delimitazione mediante barriera fissa con traversa in lamiera scatolata di cm 120x20, con finitura rinfrangente di Classe 1 e 47 gambe smontabili e pieghevoli in lamiera zincata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione (per il primo mese) per aree di cantiere temporanee e delimitazione aree di lavoro tra le quali l'area si sollevamento materiali in corrispondenza dell'argano e le aree temporanee di carico e scarico materiali	10,00	1,20			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	2,80	33,60
8 RU.M01.001.002 14/05/2018	Operaio specializzato per procedure organizzative relative ad utilizzo dei servizi igienico assistenziali (pulizia servizi esistenti od oneri per utilizzo di altri servizi igienici in convenzione con privati in prossimità delle aree di lavoro) per misure di sicurezza in interferenza con il condominio e/o con					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		152,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		152,17
	l'inquilino dell'alloggio in manutenzione (sbarramenti, pedane, sigillature etc.)					1,00		
	ricerca e disattivazione o messa in sicurezza di sottoservizi interni (luce acqua e gas) la cui presenza interferisce con le lavorazioni con particolare riferimento alle demolizioni di pavimenti, tramezzi o realizzazione di tracce o la disattivazione di impianti non a norma					1,00		
	installazione di quadro elettrico di cantiere e impianto di messa a terra, temporanei, in ottemperanza alle vigienti disposizioni normative, con certificazione dell'impianto eseguito dalla ditta aggiudicataria					1,00		
	SOMMANO ora					4,00	28,93	115,72
9 RU.M01.001 .003 14/05/2018	Operaio qualificato assistenza all'operaio specializzato					4,00		
	SOMMANO ora					4,00	26,78	107,12
	Parziale LAVORI A MISURA euro							375,01
	TOTALE euro							375,01
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	NOTE La stima è effettuata su un appartamento di tipologia media che in base alle casistiche del biennio precedente si verifica con maggiore frequenza. L'importo medio dei lavori in un intervento di riassegnazione è di euro 7500.00 ovvero cantiere che comporta lavorazioni per una media di 17.5 uomini/giorno L'incidenza dei costi della sicurezza sull'importo complessivo dei lavori è: €.375.01/€.7500.00x100 = 5.00% SUDDETTA PERCENTUALE SI APPLICA SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO CON ESCLUSIONE DI INTERVENTI CHE COMPORTINO LA REALIZZAZIONE DI PONTEGGI O PER CANTIERI SUPERIORI A 50 UOMINI GIORNO (per i quali si conteggerenno i costi della sicurezza in relazione anche dell'utilizzo di ponteggi, baraccamenti, aree di cantiere e quanto verrà previsto nel PSC specifico del cantiere)							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Grosseto, 31/05/2018 **Il Tecnico** Geom. Marco Paffetti							
	A RIPORTARE							